

RAPPORT DEVIS DÉTAILLÉ

P552
DESCRIPTION DU PROJET

DESCRIPTION	PRIX
2- EXCAVATION DE MASSE	\$5,202.98
PELLE 1.50 V3-OPEREE CONCASSE 0-2 1/2 (13 V3) TRANSPORT DE LA PELLE CAMION 10 ROUES (13 V3) DEPOTOIR (10 ROUES)	
3- ÉGOUT & AQUEDUC DE 33'	\$1,565.80
PELLE 1.50 V3-OPEREE CPV SDR 28 - 6" (EGOUT) CPV SDR 35 - 6" (PLUVIAL) CPV SDR 22½ - 6" CUIVRE 3/4 TYPE K SABLE (13 V3) TRANSPORT DE LA PELLE	
4- SEMELLE	\$3,858.06
COFFRAGE SEMELLE (5\$/PL) BARRE 15 M. - 20' 25 MPA - ¾" BETON POMPAGE	
5- DRAIN AU PÉRIMÈTRE	\$1,061.03
MEMBRANE GEOTEXTILE DRAIN FOND. FLEX. PER. 4" DRAIN FOND. FLEX. 4" DRAIN TEE 4" CONCASSE 3/4 (13 V3) PELLE 1.50 V3-OPEREE	
6- REMBLAI SOUS-DALLE	\$1,944.98
CONCASSE 3/4 (13 V3) PELLE 1.50 V3-OPEREE TRANSPORT DE LA PELLE	
7- MUR DE FONDATION	\$9,331.24
COFFRAGE MUR 8' (15\$/PL) BARRE 15 M. - 20' FENETRE PVC COULISSANTE 60" X 24" X 8" COFFRAGE EQUERRE 4' LIVRAISON ARMATURE BOULON ANCRAGE 25 MPA - ¾" BETON POMPAGE	
8- HYDROFUGE + CASSER TIGES + LISSE	\$1,007.05
ETHAFOAM 3 ½" x 80' 2X6-12' SEC ENDUIT FONDATION NO 60 PITCH HYDROFUGE	
9- REMBLAI PÉRIMÈTRE MAISON	\$2,441.96
PELLE 1.50 V3-OPEREE SABLE (13 V3)	

TRANSPORT DE LA PELLE

<p>10- GALERIE SUSPENDUE BÉTON AVANT (4' X 12') 2X6-12' CLOU 3 ¼" AIR (B3000) PANNEAU OSB 7/16"X4'X8' CLOU 2.325" AIR (B5000) 2X8-10' 2X4-12' BARRE 15 M. - 20'</p>	<p>\$1,335.53</p>
<p>11- CLOISON PORTEUSE 2X4 AU SS 2X4-96 " SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) CLOU RAMSET 3"</p>	<p>\$478.25</p>
<p>12- PLANCHER RDC POUTRE LVL 12" CLOU 3 ¼" AIR (B3000) POTEAU ACIER HSS 3x3x3/16 - 8' POUTRELLES AJOURÉ RDC (PRIX) ETRIER METALLIQUE POUTRELLE 11¼" CLOU 2 ½" VRILLÉ 2X6-12' SEC POURTOUR OSB - 11 ¼" C.P. 5/8" BC FIR EMB COLLE PL400 CLOU 2.325" AIR (B5000) VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE)</p>	<p>\$8,466.58</p>
<p>13- ESCALIER TEMPORAIRE RDC 2X4-96 " SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) 1/2 GYPSE REG 48"X12 VIS 1¼" GYPSE 2X10-14' SEC 2X10-12' SEC</p>	<p>\$1,068.49</p>
<p>14- MUR EXTERIEUR AU RDC - 8' ETHAFOAM 5 ¼" x 80' 2X6-93 ¼" SEC 2X6-12' SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) 2X10-12' SEC STYROFOAM BLEU 1" - 2X8 STYROFOAM BLEU 1½" - 2X8 PANNEAU OSB 7/16"X4'X9' CLOU 2.325" AIR (B5000) TYVEK RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3" AGRAFFE T-50 ½" 1X3-10'</p>	<p>\$6,940.56</p>
<p>15- CLOISON PORTEUSE AU RDC 2X4-96 " SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) 2X10-12' SEC</p>	<p>\$358.23</p>

16- POUTRE D'ACIER ÉTAGE	\$1,422.96
POUTRE ACIER 10" X 4" X ¼" 2X8-12' SEC BOULON ½" X 4 ½" 2X10-12' SEC C.P. ½" EPI CLOU 3 ¼" AIR (B3000) POTEAU ACIER HSS 3x3x3/16 - 8'	
17- PLANCHER ÉTAGE	\$6,236.30
POUTRE LVL 12" CLOU 3 ¼" AIR (B3000) POUTRELLES AJOURÉ ÉTAGE 1 (PRIX) ETRIER METALLIQUE POUTRELLE 11¼" CLOU 2 ½" VRILLÉ 2X6-12' SEC POURTOUR OSB - 11 ¼" C.P. 5/8" BC FIR EMB COLLE PL400 CLOU 2.325" AIR (B5000) VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE)	
18- ESCALIER TEMPORAIRE ÉTAGE	\$1,250.81
2X4-96 " SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) 1/2 GYPSE REG 48"X12 VIS 1¼" GYPSE 2X10-14' SEC 2X10-12' SEC	
19- MUR EXTERIEUR A L'ÉTAGE	\$2,108.59
ETHAFOAM 5 ¼" x 80' 2X6-93 ¼" SEC 2X6-12' SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) 2X10-12' SEC STYROFOAM BLEU 1" - 2X8 PANNEAU OSB 7/16"X4'X9' CLOU 2.325" AIR (B5000) TYVEK RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3" AGRAFFE T-50 ½" 1X3-10'	
20- TOITURE	\$19,431.60
2X6-12' SEC 2X10-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) FERME DE TOIT (PRIX FORFAIT) FERME DE TOIT (MANUTENTION) GRUE 35 TON -OPEREE CLOU 3 ½" STANDARD (50LBS) 1X3-12' CLOU 2 ½" VRILLÉ LEGERVENT 22" X 48" CLOU 1 ¼" TOITURE AIR (B7200) PANNEAU OSB SUPER ROOF CLOU 2.325" AIR (B5000) H-CLIPS 1/2" PUIT DE LUMIÈRE fixe FS108 - 21 ½ X 55"	

SOLIN DE DEPART
NOUE COUVERTURE 6X6X8' 90°
SCCELLANT BUTYLE 200
MEMBRANE AVANT TOIT - 36"X65'
BARDEAUX 25 ANS
VENTILATEUR MAXIMUM INCL. 301-12-NOIR
PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'
TYVEK

21- PLOMBERIE SOUS-DALLE	\$898.25
PERMIS DE PLOMBERIE PLOMBERIE SOUS DALLE ACCESSOIRES DRAIN DE CAVE SALLE DE BAIN FUTURE	
22- PORTES EXTÉRIEURES (ALLOCATION)	\$2,015.84
PORTE EXTÉRIEURE VITRAIL 64" - 24" MOUSSE PRO P&F 20OZ BARDEAUX DE CEDRE A COINTER VIS NATURELLE #8 x 3" POIGNÉE PORTE ENTRÉE	
23- FENETRES (ALLOCATION)	\$12,600.72
FENETRE GRANDEUR 72" X 72" FENETRE GRANDEUR 24" X 60" FENETRE GRANDEUR 24" X 72" FENETRE GRANDEUR 60" X 42" PORTE PATIO 72" X 80" MOUSSE PRO P&F 20OZ SCCELLANT BARDEAUX DE CEDRE A COINTER VIS NATURELLE #8 x 3"	
24- DALLE DE BÉTON	\$5,940.82
POLY EXTRA FORT 1500 PC TENTEST NOIR 4X9 STYROFOAM BLEU 2" - 2X8 RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3" 25 MPA - ¾" BETON POMPAGE ST FINITION BETON BALCON ST FINITION BETON	
25- PLAFONDS	\$5,906.42
1X3-12' CLOU 2.325" AIR (B5000) LAINE SOUFLÉE (R40) COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC) RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3" LAINE R-40 12X24 TRAPPE ACCES AU TOIT	
26- CLOISONS 8' - SS	\$1,605.02
2X4-96 " SEC 2X4-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) CLOU RAMSET 3" 2X6-96 "SEC 2X6-12' SEC	
27- CLOISONS 8' - RDC	\$266.84
2X4-96 " SEC	

2X4-12' SEC
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)
2X6-96 "SEC
2X6-12' SEC

28- CLOISONS 8' - ÉTAGE

\$567.62

2X4-96 " SEC
2X4-12' SEC
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)
2X6-96 "SEC
2X6-12' SEC

29- CLOISONS 4' - ÉTAGE

\$731.57

1X3-12'
CLOU 2.325" AIR (B5000)
2X4-96 " SEC
2X4-12' SEC
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)

30- ASPIRATEUR & VENTILATEUR & ÉCHANGEUR

\$7,224.65

ASPIRATEUR CENTRAL
SORTIE ASPIRATEUR
VENTILATEUR DE TOILETTE 70 CFM
VENTILATEUR DE TOILETTE 90 CFM
TUYAU RIGIDE 4"
TUYAU RIGIDE 4" ISOLÉ
VENMAR CONSTRUCTO 1.5
CONDUITS RIGIDES ÉCHANGEUR
SORTIE ÉCHANGEUR

31- PLOMBERIE (ALLOCATION)

\$11,651.55

QUINCAILLERIE ÉVENT
BAIN ACRYLIQUE 60" X 32"
ROBINET DE BAIN 2
QUINCAILLERIE BAIN
LAVABO PORCELAINE 2
ROBINET DE LAVABO 2
QUINCAILLERIE LAVABO
TOILETTE 2
COUVERT DE TOILETTE 2
QUINCAILLERIE TOILETTE
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
DOUCHE CÉRAMIQUE
ROBINET DE DOUCHE 3
QUINCAILLERIE DOUCHE
LAVABO PORCELAINE RECTANGULAIRE
ÉVIER DE CUISINE DOUBLE 2
ROBINET D'ÉVIER 2
QUINCAILLERIE ÉVIER
QUINCAILLERIE LAVE VAISSELLE
QUINCAILLERIE HOTTE DE CUISINE
CHAUFFE-EAU 60G
VALVE CHAUFFE-EAU
ROBINET LAVEUSE ENCASTRÉ
PLAQUE MURALE SORTIE SÈCHEUSE
ABS 4"
ABS 2"
ABS 1.5 "
TUYAU PEX ½"
RACCORD PEX ½"
TUYAU PEX ¾"
RACCORD PEX ¾"

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL
VALVE ENTRÉE D'EAU

32- ÉLECTRICITÉ (ALLOCATION)

\$13,857.44

NOUVEAU BRANCHEMENT
ENTRÉE ÉLECTRIQUE 20'
PANNEAU ÉLECTRIQUE 200A - 60S
DISJONCTEUR 15 AMP (110V)
DISJONCTEUR 50 AMP (220V)
DISJONCTEUR 30 AMP (220V)
DISJONCTEUR 20 AMP (220V)
LUSTRE D'ENTRÉE
LUSTRE EXTÉRIEUR
PLAFONNIERS
PLAFONNIERS FIXTURE
LUMIÈRE ENCASTRÉE INTÉRIEURE
LUMIERE SALLE DE BAIN TRIPLE
PRISE EXTÉRIEURE
HOTTE DE CUISINE 1
SORTIE ÉLECTRIQUE
CABLE 14/2 STD
CABLE 14/3 STD
RADIATEUR CONVECTION (500W)
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)
RADIATEUR ELECTRIQUE (1250W)
THERMOSTAT MURAL STD
CABLE 12/3 RADIATEUR
RADIATEUR ELECTRIQUE (500W)
RADIATEUR ELECTRIQUE (1000W)
RADIATEUR ELECTRIQUE (2000W)
VENTILO-RAD ELECTRIQUE (1000/2000W)
CONVECTEUR SALLE DE BAIN (1000/2000W)
CABLE POUR SÉCHEUSE
PRISE SECHEUSE
CABLE POUR POËLE
PRISE POËLE
PRISE TÉLÉPHONE
CABLE TÉLÉPHONE
PRISE TÉLÉVISION
CABLE TÉLÉVISION
CARILLON STANDARD
BOUTON DE CARILLON
TRANSFORMAT CARILLON 16V
CABLE CARILLON
DÉTECTEUR DE FUMÉE À CÂBLER

33- REVÊTEMENT PIERRE (ALLOCATION)

\$10,037.69

PIERRE
L 3 X 3 X 1/4
ALLÈGES PIERRE

34- REVETEMENT CANEXEL

\$10,572.10

CANEXEL 9"
BANDE DE DÉPART ACADIA
COIN EXTERIEUR ACADIA
COIN INTERIEUR ACADIA
MOULURE ÉGOUTTEMENT ACADIA
2X6-8' CEDRE
6X6-8' CÈDRE
8X8-8' CÈDRE
8X8-12' CÈDRE
2X8-16' CEDRE

CANEXEL MOULURE 5"X16'
CANEXEL MOULURE J 1"
SCELLANT CANEXEL
CLOU 2" CANEXEL
CANEXEL RETOUCHE

35- SOFFITE, FASCIA, POUTRE & POTEAU GALERIE	\$4,852.51
SOFFITE ALUM. 16" J TRIM ALUMINIUM CLOU ALUMINIUM ALUMINIUM RLX 50' X 18" 2X6-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	
36- GOUTTIERE	\$747.93
GOUTTIERE HORIZONTALE DESCENTE - 10' CROCHET À TUYAU COUDE BOUT DOULLE-CLOU	
37- MUR SOUS-SOL - BOIS - URÉTHANE	\$6,407.20
ETHAFOAM 3 ½" x 80' 2X3-96 " SEC 2X3-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000) VIS TAPCON 2 ¾" URÉTHANE GIGLÉE MUR & POUTRELLE URÉTHANE GIGLÉE SOLIVE 3" ÉTAGE	
38- ISOLATION MUR	\$4,721.71
LAINE R-20 6X23 LAINE R-20 6X15 COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC) RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3" 2X3-12' SEC CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	
39- GYPSE & JOINTS	\$14,565.49
1/2 GYPSE REG 48"X12 LIVRAISON GYPSE VIS 1¼" JAPONAISE CLOUS GYPSE 1¼" COIN 1¼" - 8'- 90 CIMENT WESTROC 60LBS RUBAN CGC PERF-A-TAPE 500'	
40- ARMOIRES (ALLOCATION)	\$23,521.38
ARMOIRE ÉRABLE NATUREL DESSUS COMPTOIR MOULÉ VANITÉ V60-4P PHARMACIE 30"X23" - 2P VANITÉ V48-3P LINGERIE 3 TIROIRS LDT42-2P VANITÉ V66-4P ARMOIRE MÉLAMINE BLANCHE LV & SH	
41- TABLETTE DE GARDE-ROBE	\$516.20
1X2-1' MDF 1X4-1' MDF TABLETTE MELAMINE 5/8 12"X8'	

SUPPORT TABLETTE
TRINGLE PLACARD 30@48 CR3048ZN
TRINGLE PLACARD 48@72 CR4872ZN
TRINGLE PLACARD 72@96 CR7296ZN
TRINGLE PLACARD 96@120CR9612ZN

42- PORTES INTÉRIEURES (ALLOCATION)	\$5,545.96
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.16"	
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.28" ENCASTREE	
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.30"	
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.30" ENCASTREE	
PORTE PLIANTE 30" EMBOSSÉE	
PORTE PLIANTE 24" EMBOSSÉE	
POIGNÉE PORTE S. DE BAIN	
POIGNÉE PORTE PASSAGE	
POIGNÉE PORTE PLIANTE	
43- ESCALIER EN ÉBÉNISTERIE (ALLOCATION)	\$7,651.44
CONTRE MARCHES CHENES 42"	
MARCHES CHENES 42"	
CONTRE MARCHES CHENES 54"	
MARCHES CHENES 42" - ANGLE	
GORGE BOIS FRANC	
POTEAUX EN CHENE COLONIAL 42"	
MAIN COURANTE CHENE	
BARREAUX EN CHENE 35"	
SUPPORT RAMPE ESCALIER	
TEINTURE ESCALIER 4L	
VERNIS ESCALIER	
44- COUVRE PLANCHER (ALLOCATION)	\$15,747.56
C.P. 3/8"X4'X8' BC FIR	
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE-CAISSE)	
CERAMIQUE-TOUT	
PARQUET EN LAME DE BOIS (PRE-FINI)	
PARQUET EN LAME FLOTTANT (8.0 mm)	
45- DOUCHE EN CÉRAMIQUE (36"X48")	\$4,330.19
LAINE R-14 INSONORISANTE	
C.P. 1/2" EPI.SEL	
PANNEAU BÉTON	
BASE DE DOUCHE ACRYLIQUE	
MEMBRANE SABLÉE	
SEUIL EN MARBRE	
SCCELLANT	
COULIE CERAMIQUE	
CERAMIQUE-DOUCHE	
PORTE EN VERRE 24"	
VERRE DE DOUCHE 24"	
VERRE DE DOUCHE 36"	
46- MOULURE DE FINITION (ALLOCATION)	\$4,013.78
PLINTHE MDF 3 7/8"	
CLOU 2" FINITION AIR (B5000)	
CADRAGE MDF 2 3/4"	
47- PEINTURE (BLANC)	\$9,063.79
APPRET SCCELLANT	
SUPER LATEX MAT PLAFOND	
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	
48- GALERIE BOIS TRAITE (14' X 16')	\$4,448.10

PIEUX MÉTAL (5K) 6'
 4X4-12 TRAITE
 2X10-12 TRAITE
 CLOU 3 ½" RESINES
 2X10-16 TRAITE
 2X10-14 TRAITE
 ETRIER 2"X10"
 CLOU 2 ½" RESINES
 CLOU 1 ¼" TOITURE
 1 1/4X6-12 TRAITE
 VIS BOIS TRAITÉ 2 ½"
 MAIN COURANTE TRAITÉ 1 1/4X3 1/4-8'
 2X2-36" TRAITE
 LIMON TRAITÉ 6 MARCHES
 MARCHES 42" TRAITÉ
 VIS BOIS TRAITÉ 3 ½"

49- RAMPE EXTÉRIEURE CÈDRE ET VERRE

\$1,086.93

2X4-12' CEDRE
 6X6-8' CÈDRE
 VIS BOIS TRAITÉ 2 ½"
 VERRE TREMPÉ

50- ENTRÉE FINITION 0-3/4 (15' X 30')

\$343.59

CONCASSE 0-3/4 (13 V3)
 LOADER BOBCAT

Total avant taxes:		\$266,951.28
T.P.S.:	5.00%	\$13,347.56
T.V.Q.:	8.50%	\$23,825.40
GRAND TOTAL:		\$304,124.25

Signature de l'entrepreneur: _____

Date: _____

Signature du client: _____

Date: _____

Adresse du client: _____