

# RAPPORT MAIN D'ŒUVRE PAR TÂCHES

P552  
DESCRIPTION DU PROJET

11-janv-2011  
3:18 PM

DESCRIPTION	CMMD	UNITE	AJUSTER	TOTAL
<b>2- EXCAVATION DE MASSE</b>				<b>10.00 hrs</b>
<b>LIGNE ET NIVEAU</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	3.00	HEURES		
<b>EXCAVATION</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	7.00	HEURES		
<b>5- DRAIN AU PÉRIMÈTRE</b>				<b>2.50 hrs</b>
<b>DRAIN</b>				
MAIN D'OEUVRE EXCAVATION	2.50	HEURES		
<b>8- HYDROFUGE + CASSER TIGES + LISSE</b>				<b>10.50 hrs</b>
<b>CASSER LES TIGES &amp; LISSE</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	6.25	HEURES		
<b>ENDUIT</b>				
MAIN D'OEUVRE HYDROFUGE	4.25	HEURES		
<b>10- GALERIE SUSPENDUE BÉTON AVANT (4' X 12')</b>				<b>12.75 hrs</b>
<b>GALERIE</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	6.50	HEURES		
<b>MARCHES</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	5.00	HEURES		
<b>ARMATURE</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	1.25	HEURES		
<b>11- CLOISON PORTEUSE 2X4 AU SS</b>				<b>4.75 hrs</b>
<b>CLOISONS</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	4.75	HEURES		
<b>12- PLANCHER RDC</b>				<b>40.00 hrs</b>
<b>POUTRE</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	3.25	HEURES		
<b>POUTRELLES</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	22.00	HEURES		
<b>PLYWOOD</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	14.75	HEURES		
<b>13- ESCALIER TEMPORAIRE RDC</b>				<b>11.75 hrs</b>
<b>OSSATURE</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	3.50	HEURES		
<b>LIMON</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	5.00	HEURES		
<b>MARCHES</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	3.25	HEURES		
<b>14- MUR EXTERIEUR AU RDC - 8'</b>				<b>64.75 hrs</b>
<b>OSSATURE</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	20.00	HEURES		
<b>LINTEAU</b>				
CHARPENTIER-MENUISIER	10.50	HEURES		

<b>PANNEAUX</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	19.50	HEURES	
<b>FOURRURE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	14.75	HEURES	
<b>15- CLOISON PORTEUSE AU RDC</b>			<b>3.75 hrs</b>
<b>CLOISONS</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	2.25	HEURES	
<b>LINTEAU</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	1.50	HEURES	
<b>16- POUTRE D'ACIER ÉTAGE</b>			<b>3.50 hrs</b>
<b>POUTRE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	3.50	HEURES	
<b>17- PLANCHER ÉTAGE</b>			<b>29.25 hrs</b>
<b>POUTRE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	0.75	HEURES	
<b>POUTRELLES</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	16.75	HEURES	
<b>PLYWOOD</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	11.75	HEURES	
<b>18- ESCALIER TEMPORAIRE ÉTAGE</b>			<b>14.00 hrs</b>
<b>OSSATURE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	3.50	HEURES	
<b>LIMON</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	5.00	HEURES	
<b>MARCHES</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	3.25	HEURES	
<b>SOUS MARCHE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	2.25	HEURES	
<b>19- MUR EXTERIEUR A L'ÉTAGE</b>			<b>19.25 hrs</b>
<b>OSSATURE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	6.25	HEURES	
<b>LINTEAU</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	2.00	HEURES	
<b>PANNEAUX</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	6.25	HEURES	
<b>FOURRURE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	4.75	HEURES	
<b>20- TOITURE</b>			<b>120.25 hrs</b>
<b>POUTRE AVANT TOIT</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	3.50	HEURES	
<b>FERME DE TOIT</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	32.50	HEURES	
<b>PANNEAUX</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	33.75	HEURES	
<b>BARDEAUX</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	46.00	HEURES	
<b>FERMER LES BOUTS</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	4.50	HEURES	
<b>21- PLOMBERIE SOUS-DALLE</b>			<b>4.25 hrs</b>
<b>SOUS-DALLE</b>			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	4.25	HEURES	

<b>22- PORTES EXTÉRIEURES (ALLOCATION)</b>			<b>2.00 hrs</b>
<b>PORTES</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	1.50	HEURES	
<b>QUINCAILLERIE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	0.50	HEURES	
<b>23- FENETRES (ALLOCATION)</b>			<b>12.25 hrs</b>
<b>INSTALLATION</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	12.25	HEURES	
<b>24- DALLE DE BÉTON</b>			<b>7.25 hrs</b>
<b>SOUS DALLE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	7.25	HEURES	
<b>25- PLAFONDS</b>			<b>42.00 hrs</b>
<b>SOUS-SOL</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	11.00	HEURES	
<b>REZ-DE-CHAUSSÉE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	11.25	HEURES	
<b>ÉTAGE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	16.00	HEURES	
<b>TRAPPE</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	3.75	HEURES	
<b>26- CLOISONS 8' - SS</b>			<b>16.25 hrs</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	14.25	HEURES	
<b>CLOISONS 2" X 6"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	2.00	HEURES	
<b>27- CLOISONS 8' - RDC</b>			<b>2.50 hrs</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	2.00	HEURES	
<b>CLOISONS 2" X 6"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	0.50	HEURES	
<b>28- CLOISONS 8' - ÉTAGE</b>			<b>5.50 hrs</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	4.75	HEURES	
<b>CLOISONS 2" X 6"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	0.75	HEURES	
<b>29- CLOISONS 4' - ÉTAGE</b>			<b>8.00 hrs</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>			
CHARPENTIER-MENUISIER	8.00	HEURES	
<b>30- ASPIRATEUR &amp; VENTILATEUR &amp; ÉCHANGEUR</b>			<b>38.50 hrs</b>
<b>ASPIRATEUR</b>			
MAIN D'OEUVRE ASPIRATEUR	8.25	HEURES	
<b>VENTILATEUR DE TOILETTE</b>			
MAIN D'OEUVRE ÉCHANGEUR	7.00	HEURES	
<b>ÉCHANGEUR</b>			
MAIN D'OEUVRE ÉCHANGEUR	23.25	HEURES	
<b>31- PLOMBERIE (ALLOCATION)</b>			<b>60.25 hrs</b>
<b>ÉVÈNT PRINCIPAL</b>			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	3.50	HEURES	
<b>SALLE DE BAIN AU SS</b>			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	8.75	HEURES	

<b>SALLE DE BAIN AU RDC</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	4.50	HEURES
<b>SALLE DE BAIN À L'ÉTAGE</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	8.75	HEURES
<b>CUISINE PRINCIPALE</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	6.00	HEURES
<b>SALLE D'EAU</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	2.75	HEURES
<b>SALLE DE LAVAGE</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	1.25	HEURES
<b>TUYAUTERIE</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	23.25	HEURES
<b>SORTIES SUPPLÉMENTAIRES</b>		
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	1.50	HEURES

### 32- ÉLECTRICITÉ (ALLOCATION)

73.00 hrs

#### PANNEAU

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 5.25 HEURES

#### LUMIÈRES + PRISES + INTERRUPTEURS

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 34.50 HEURES

#### RADIATEURS AU SOUS-SOL

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 10.50 HEURES

#### RADIATEURS AU RDC

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 8.75 HEURES

#### RADIATEURS À L'ÉTAGE

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 5.75 HEURES

#### GROS CABLAGE

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 2.50 HEURES

#### AUTRES

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 4.75 HEURES

#### SYSTÈME D'ALARME

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN 1.00 HEURES

### 33- REVÊTEMENT PIERRE (ALLOCATION)

36.75 hrs

#### PIERRE

MAIN D'OEUVRE MAÇONNERIE 36.75 HEURES

### 34- REVETEMENT CANEXEL

62.25 hrs

#### INSTALLATION CANEXEL

CHARPENTIER-MENUISIER 62.25 HEURES

### 35- SOFFITE, FASCIA, POUTRE & POTEAU GALERIE

40.50 hrs

#### SOFFITE

CHARPENTIER-MENUISIER 13.25 HEURES

#### SOFFITE GALERIES

CHARPENTIER-MENUISIER 1.50 HEURES

#### POUTRE DE GALERIE

CHARPENTIER-MENUISIER 1.00 HEURES

#### FASCIA DÉCORATIF BOIS

CHARPENTIER-MENUISIER 6.75 HEURES

#### FASCIA DÉCORATIF

CHARPENTIER-MENUISIER 18.00 HEURES

### 36- GOUTTIERE

3.00 hrs

#### GOUTTIÈRES

MAIN D'OEUVRE GOUTTIERE 3.00 HEURES

### 37- MUR SOUS-SOL - BOIS - URÉTHANE

15.00 hrs

#### OSSATURE

CHARPENTIER-MENUISIER 15.00 HEURES

**38- ISOLATION MUR 37.50 hrs**

**ISOLATION MUR**

CHARPENTIER-MENUISIER 20.75 HEURES

**FOURRURE**

CHARPENTIER-MENUISIER 16.75 HEURES

**39- GYPSE & JOINTS 132.50 hrs**

**SOUS-SOL**

MAIN D'OEUVRE GYPSE 22.50 HEURES

**RDC**

MAIN D'OEUVRE GYPSE 14.25 HEURES

**ÉTAGE**

MAIN D'OEUVRE GYPSE 14.00 HEURES

**JOINTS**

MAIN D'OEUVRE JOINT 81.75 HEURES

**40- ARMOIRES (ALLOCATION) 32.00 hrs**

**CUISINE**

MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE 19.00 HEURES

**SALLE DE BAIN SOUS-SOL**

MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE 3.50 HEURES

**SALLE DE BAIN RDC**

MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE 3.25 HEURES

**SALLE DE BAIN ÉTAGE**

MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE 4.75 HEURES

**SALLE DE LAVAGE**

MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE 1.50 HEURES

**41- TABLETTE DE GARDE-ROBE 5.00 hrs**

**BOIS**

CHARPENTIER-FINITION 5.00 HEURES

**42- PORTES INTÉRIEURES (ALLOCATION) 24.25 hrs**

**PORTES**

CHARPENTIER-FINITION 18.00 HEURES

**QUINCAILLERIE**

CHARPENTIER-MENUISIER 6.25 HEURES

**43- ESCALIER EN ÉBÉNISTERIE (ALLOCATION) 45.00 hrs**

**ESCALIER**

MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE 26.75 HEURES

**TEINTURE**

MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE 18.25 HEURES

**44- COUVRE PLANCHER (ALLOCATION) 108.38 hrs**

**PLYWOOD 3/8"**

CHARPENTIER-MENUISIER 5.00 HEURES

**CÉRAMIQUE**

MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE 32.50 HEURES

**BOIS**

MAIN D'OEUVRE LAMELLE BOIS 70.88 HEURES

**45- DOUCHE EN CÉRAMIQUE (36"X48") 21.00 hrs**

**CÉRAMIQUE DOUCHE**

CHARPENTIER-MENUISIER 1.00 HEURES

**CERAMIQUE**

MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE 14.75 HEURES

