

GEXTIM JR

CLIENT

Adresse 1
Téléphone

Code: P552

Client:

Description: MAISON 2 ÉTAGES 37' X 34'
Adresse:
Architecte:
Constructeur:

Dessin #:
Date:
Revision:
Succursale: Québec

Date: 09-févr-11
Heure: 14:53

LISTE DES TABLEAUX D'ESTIMATION

P552
DESCRIPTION DU PROJET

DESCRIPTION	CMMD	LIGNE	SECTION	TÂCHE
1- CONDITIONS GÉNÉRALES		8	CON-GEN	
2- EXCAVATION DE MASSE		40	EXCAVATION	
3- ÉGOUT & AQUEDUC DE 33'		63	EXCAVATION	
4- SEMELLE		86	SECTION	
5- DRAIN AU PÉRIMÈTRE		110	SECTION	
6- REMBLAI SOUS-DALLE		130	SECTION	
7- MUR DE FONDATION		146	SECTION	
8- HYDROFUGE + CASSER TIGES + LISSE		176	SECTION	
9- REMBLAI PÉRIMÈTRE MAISON		196	SECTION	
10- GALERIE SUSPENDUE BÉTON AVANT (4' X 12')		216	SECTION	
11- CLOISON PORTEUSE 2X4 AU SS		243	SECTION	
12- PLANCHER RDC		263	SECTION	
13- ESCALIER TEMPORAIRE RDC		295	SECTION	
14- MUR EXTERIEUR AU RDC - 8'		324	SECTION	
15- CLOISON PORTEUSE AU RDC		363	SECTION	
16- POUTRE D'ACIER ÉTAGE		387	SECTION	
17- PLANCHER ÉTAGE		408	SECTION	
18- ESCALIER TEMPORAIRE ÉTAGE		439	SECTION	
19- MUR EXTERIEUR A L'ÉTAGE		472	SECTION	
20- TOITURE		511	SECTION	
21- PLOMBERIE SOUS-DALLE		574	SECTION	
22- PORTES EXTÉRIEURES (ALLOCATION)		591	SECTION	
23- FENETRES (ALLOCATION)		616	SECTION	
24- DALLE DE BÉTON		644	SECTION	
25- PLAFONDS		670	SECTION	
26- CLOISONS 8' - SS		712	SECTION	
27- CLOISONS 8' - RDC		743	SECTION	
28- CLOISONS 8' - ÉTAGE		772	SECTION	
29- CLOISONS 4' - ÉTAGE		801	SECTION	
30- ASPIRATEUR & VENTILATEUR & ÉCHANGEUR		825	SECTION	
31- PLOMBERIE (ALLOCATION)		852	SECTION	
32- ÉLECTRICITÉ (ALLOCATION)		928	SECTION	
33- REVÊTEMENT PIERRE (ALLOCATION)		1008	SECTION	
34- REVETEMENT CANEXEL		1027	SECTION	
35- SOFFITE, FASCIA, POUTRE & POTEAU GALERIE		1058	SECTION	
36- GOUTTIERE		1099	SECTION	
37- MUR SOUS-SOL - BOIS - URÉTHANE		1118	SECTION	
38- ISOLATION MUR		1142	SECTION	
39- GYPSE & JOINTS		1175	SECTION	
40- ARMOIRES (ALLOCATION)		1208	SECTION	
41- TABLETTE DE GARDE-ROBE		1248	SECTION	
42- PORTES INTÉRIEURES (ALLOCATION)		1270	SECTION	
43- ESCALIER EN ÉBÉNISTERIE (ALLOCATION)		1294	SECTION	
44- COUVRE PLANCHER (ALLOCATION)		1324	SECTION	
45- DOUCHE EN CÉRAMIQUE (36"X48")		1350	SECTION	
46- MOULURE DE FINITION (ALLOCATION)		1379	SECTION	
47- PEINTURE (BLANC)		1403	SECTION	
48- GALERIE BOIS TRAITE (14' X 16')		1427	SECTION	
49- RAMPE EXTÉRIEURE CÈDRE ET VERRE		1472	SECTION	
50- ENTRÉE FINITION 0-3/4 (15' X 30')		1489	SECTION	

ESTIMATION DÉTAILLÉE

P552
DESCRIPTION DU PROJET

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
1- CONDITIONS GÉNÉRALES	?	?	?	?	?	?	?	CON-GEN
EXIGENCES					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2 041,48
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 45 AMP	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$500,00	0,00 \$
ELECTRICITE CONSTRUCTION	1,00	1,31	UN	0,00%	1,31	PRIX	\$250,00	\$328,60
FRAIS DE LA GARANTIE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$1 000,00	\$1 000,00
FRAIS DE LIVRAISON	1,00	1,31	UN	0,00%	1,31	PRIX	\$200,00	\$262,88
PERMIS DE CONSTRUCTION	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$450,00	\$450,00
SURVEILLER LES SOUS-TRAITANTS	1,00	1,31	UN	0,00%	1,31	PRIX	\$200,00	0,00 \$
PROFESSIONNELS					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7 782,75
DESSINATEUR	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$750,00	0,00 \$
ESTIMATION	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$260,00	\$260,00
CONTREMAITRE	1,00	48,00	HRS	0,00%	48,00	HEURE	\$60,00	\$2 880,00
SURINTENDANT	1,00	30,00	HRS	0,00%	30,00	HEURE	\$60,00	\$1 800,00
NETTOYAGE DE CHANTIER	0,25	90,00	UN	0,00%	23,00	HEURE	\$58,00	\$1 334,00
ARPENTEUR LOCALISATION ET PIQUETAGE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$1 100,00	\$1 100,00
ASSURANCE (1.9\$)	1,00	327000,00	UN	0,00%	327,00	PRIX	\$1,90	0,00 \$
ASSURANCE CHANTIER	1,00	327000,00	UN	0,00%	327,00	PRIX	\$1,25	\$408,75
ASSURANCE RÉNOVATION	1,00	327000,00	UN	0,00%	327,00	PRIX	\$1,00	0,00 \$
LOCATION					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 500,00
CONTENEUR À DÉCHETS 40V3	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$750,00	\$750,00
PETIT OUTILS LOCATION	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$250,00	\$250,00
ECHAFAUDAGE 6'	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$500,00	\$500,00
note		1986 => PC 1,31 => FCT 6,00 => SEM 702 => HEURES 3 => HOMMES \$5,70 / PC			1086 ² <= rdc 900 ² <= étage 0 ² <= garage MAIN D'OEUVRE 0% \$81 776		1- MATERIEL => \$0,00 2- MAIN D'OEUVRE => \$0,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$11 324,23 TOTAL ==> 11 324,23 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2		0,00	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
2- EXCAVATION DE MASSE	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	EXCAVATION
LIGNE ET NIVEAU	1 764,69	P.C.	\$0,10	\$0,00	\$0,10	\$0,00	\$0,00	\$174,00
CHARPENTIER-MENUISIER	176,47	1,00	MD	0,00%	3,00	HEURES	\$58,00	\$174,00
EXCAVATION	1 764,69	P.C.	\$0,61	\$0,00	\$0,23	\$0,00	\$0,38	\$1 071,00
CHARPENTIER-MENUISIER	60 min	7,00	MD	0,00%	7,00	HEURES	\$58,00	\$406,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	100 V3/HR	464,00	V3	0,00%	4,75	HRS	\$140,00	\$665,00
L'ENTRÉE	450,00	P.C.	\$1,37	\$0,98	\$0,00	\$0,00	\$0,39	\$615,00
CONCASSE 0-2 1/2 (13 V3)	1,00	25,00	V3	0,00%	2,00	VOY	\$220,00	\$440,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	20 V3/HR	25,00	V3	0,00%	1,25	HRS	\$140,00	\$175,00
TRANSPORT	1 764,69	P.C.	\$1,35	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,35	\$2 380,00
TRANSPORT DE LA PELLE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	HRS	\$140,00	\$140,00
CAMION 10 ROUES (13 V3)	1,00	355,00	V3	0,00%	14,00	HRS	\$90,00	\$1 260,00
DEPOTOIR (10 ROUES)	1,00	355,00	V3	0,00%	28,00	VOY	\$35,00	\$980,00
note		1765 => PC 464 => V3 139 => RB 25 => TR 1,00 => MD \$2,40 / PC			1156 ² 15' 150' 30' 8 18" 6' 70% 3' aucun 80° 4 km		1- MATERIEL => \$440,00 2- MAIN D'OEUVRE => \$580,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$3 220,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 4 240,00 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2		0,63	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
3- ÉGOUT & AQUEDUC DE 33'	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	EXCAVATION
MÉTHODE	33,00	P.L.	\$34,42	\$21,70	\$0,00	\$0,00	\$12,73	\$1 136,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	30 V3/HR	48,00	V3	0,00%	1,75	HRS	\$140,00	\$245,00
CPV SDR 28 - 6" (EGOUT)	1,00	33,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$50,00	\$150,00
CPV SDR 35 - 6" (PLUVIAL)	1,00	33,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$46,00	\$138,00
CPV SDR 22½ - 6"	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	MCX	\$20,00	\$40,00
CPV SDR 22½ - 6"	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	MCX	\$20,00	\$40,00
VALVE D'EAU	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITÉ	\$115,50	0,00 \$
CUIVRE 3/4 TYPE K	1,00	33,00	PL	0,00%	33,00	PIEDS	\$6,00	\$198,00
SABLE (13 V3)	1,00	8,00	V3	0,00%	1,00	VOY	\$150,00	\$150,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	40 V3/HR	48,00	V3	0,00%	1,25	HRS	\$140,00	\$175,00

TRANSPORT	33,00	P.L.	\$4,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4,24	\$140,00
TRANSPORT DE LA PELLE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	HRS	\$140,00	\$140,00
note			33 => PL 48 => V3 1,00 => MD \$38,67 / PL	33,00' 7,00' 3,00' 8,10' 70° 12"	<= longueur <= profond <= largeur <= larg/haut <= pente <= sable	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS TOTAL ==>	=> \$716,00 => \$0,00 => \$0,00 => \$560,00 => \$0,00 => 1 276,00 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	1	0,00	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
4- SEMELLE	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
COFFRAGE	172,00	P.L.	\$5,00	\$5,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$860,00
COFFRAGE DESCENTE NIVEAU SEMELLE	1,00	0,00	UN	0,00%	0,00	UNITE	\$100,00	0,00 \$
COFFRAGE SEMELLE (5\$/PL)	1,00	172,00	PL	0,00%	172,00	PIEDS	\$5,00	\$860,00
ARMATURE	172,00	P.L.	\$2,93	\$2,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$504,00
BARRE 15 M. - 20'	1,50	172,00	PL	5,00%	14,00	UNITE	\$15,00	0,00 \$
BARRE 15 M. - 20'	1,00	516,00	PL	5,00%	28,00	UNITE	\$18,00	\$504,00
BÉTON	172,00	P.L.	\$10,35	\$8,02	\$0,00	\$0,00	\$2,33	\$1 780,00
25 MPA - ¾"	1,05	11,96	V3	0,00%	10,00	M3	\$138,00	\$1 380,00
BETON DEGEL + CHAUFFAGE + CALCIUM	1,05	11,96	V3	0,00%	10,00	M3	\$12,00	0,00 \$
BETON POMPAGE	1,00	25,00	V3	0,00%	20,00	M3	\$20,00	\$400,00
	largeur	longueur	épaisseur	coin	armature	volume	surface	armature
SEMELLE 24" X 124" X 10"	24"	124'	10"	0	3	7,65	248,00	372,00
SEMELLE 30" X 48" X 10"	30"	48'	10"	0	3	3,70	48,00	144,00
note			172 => PL 11 => V3 296 => PC \$18,28 / PL	SOUS-TRAITANT NON NON \$5,00	<= armature <= béton <= prix au p.l.	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS TOTAL ==>	=> \$2 744,00 => \$0,00 => \$0,00 => \$400,00 => \$0,00 => 3 144,00 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,00	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
5- DRAIN AU PÉRIMÈTRE	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
DRAIN	150,00	P.L.	\$5,76	\$3,53	\$1,07	\$0,00	\$1,17	\$864,65
MEMBRANE GEOTEXTILE	1,00	150,00	PL	0,00%	2,00	RLX	\$60,00	\$120,00
DRAIN FOND. FLEX. PER. 4"	1,00	150,00	PL	10,00%	165,00	PIEDS	\$0,40	\$66,00
DRAIN FOND. FLEX. 4"	1,00	20,00	PL	5,00%	21,00	PIEDS	\$0,40	\$8,40
DRAIN UNION 4"	1,00	0,00	UN	0,00%	0,00	UNITE	\$3,00	\$0,00
DRAIN TEE 4"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$5,25	\$5,25
CONCASSE 3/4 (13 V3)	0,75	17,00	V3	0,00%	1,00	VOY	\$330,00	\$330,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	15 V3/HR	17,00	V3	0,00%	1,25	HRS	\$140,00	\$175,00
MAIN D'OEUVRE EXCAVATION	147 min	1,00	MD	0,00%	2,50	HEURES	\$64,00	\$160,00
note			150 => PL 17 => V3 1,00 => MD \$5,76 / PL	150'	<= périmètre	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS TOTAL ==>	=> \$529,65 => \$160,00 => \$0,00 => \$175,00 => \$0,00 => 864,65 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,16	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
6- REMBLAI SOUS-DALLE	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
SOUS-DALLE	1 010,00	P.C.	\$1,43	\$0,98	\$0,00	\$0,00	\$0,45	\$1 445,00
CONCASSE 3/4 (13 V3)	1,00	32,00	V3	0,00%	3,00	VOY	\$330,00	\$990,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	10 V3/HR	32,00	V3	0,00%	3,25	HRS	\$140,00	\$455,00
TRANSPORT	1 010,00	P.C.	\$0,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,14	\$140,00
TRANSPORT DE LA PELLE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	HRS	\$140,00	\$140,00
note			1010 => PC 32 => V3 1,08 => MD \$1,57 / PC	1010² 136' 8 10"	<= surface <= périmètre <= coins <= épaisseur <= tranchée <= mur de gel	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS TOTAL ==>	=> \$990,00 => \$0,00 => \$0,00 => \$595,00 => \$0,00 => 1 585,00 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,00	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
-------------	-----	----------	----	-----	------	-------	-----------	------------

7- MUR DE FONDATION	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
COFFRAGE	140,00	P.L.	\$15,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2 100,00
COFFRAGE MUR 8' (15\$/PL)	1,00	140,00	PL	0,00%	140,00	PIEDS	\$15,00	\$2 100,00
SURPLUS COFFRAGE	140,00	P.L.	\$0,00	\$8,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 120,00
BARRE 15 M. - 20'	18,00	8,00	PL	5,00%	8,00	UNITE	\$15,00	\$120,00
FENETRE PVC COULISSANTE 60" X 24" X 8"	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	FEN	\$200,00	\$800,00
COFFRAGE EQUERRE 4'	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	EQRR	\$100,00	200,00 \$
ARMATURE	140,00	P.L.	\$0,00	\$4,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$592,20
LIVRAISON ARMATURE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	VOY	\$60,00	\$60,00
BARRE 15 M. - 20'	3,00	18,00	PL	5,00%	3,00	UNITE	\$18,00	\$54,00
BARRE 15 M. - 20'	1,00	560,00	PL	5,00%	30,00	UNITE	\$15,00	\$450,00
BOULON ANCRAGE	0,33	140,00	PL	0,00%	47,00	UNITE	\$0,60	\$28,20
BÉTON	140,00	P.L.	\$0,00	\$23,66	\$0,00	\$0,00	\$3,43	\$3 792,00
25 MPA - ¾"	1,02	30,27	V3	0,00%	24,00	M3	\$138,00	\$3 312,00
BETON DEGEL + CHAUFFAGE + CALCIUM	1,02	30,27	V3	0,00%	24,00	M3	\$12,00	0,00 \$
BETON POMPAGE	1,00	30,27	V3	0,00%	24,00	M3	\$20,00	\$480,00
	hauteur (po)	longueur	épais (po)	check	armature	longueur	surface	volume
MUR FONDATION 8" X 96"	96"	92,00'	8"		4	368'	736²	18,17³
MUR FONDATION 10" X 96"	96"	48,00'	10"		4	192'	384²	11,85³
MUR FONDATION 0" X 0"	0"	0,00'	0"	■	4	0'	0²	0,00³
note			1120 => PC 140 => PL 30 => V3 0,25 => AJ-V3 1,00 => MD \$54,32 / PL		SOUS-TRAITANT NON <= armature NON <= béton mur => \$15,00 / PL semelle => \$5,00 / PL ? \$20,00 / PL		1- MATERIEL => \$7 124,20 2- MAIN D'OEUVRE => \$0,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$480,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 7 604,20 \$	
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	3	0,00	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
8- HYDROFUGE + CASSER TIGES + LISSE	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CASSER LES TIGES & LISSE	1 120,00	P.C.	\$0,39	\$0,06	\$0,32	\$0,00	\$0,00	\$433,66
ETHAFOAM 3 ½" x 80'	1,00	140,00	PL	0,00%	2,00	RLX	\$4,98	\$9,96
2X6-12' SEC	1,00	140,00	PL	0,00%	12,00	MCX	\$5,10	\$61,20
CHARPENTIER-MENUISIER	364 min	1,00	MD	0,00%	6,25	HEURES	\$58,00	\$362,50
ENDUIT	840,00	P.C.	\$0,46	\$0,14	\$0,32	\$0,00	\$0,00	\$387,00
MEMBRANE DELTA-5'	1,5	140,00	PL	0,00%	4,00	RLX	\$175,00	0,00 \$
ENDUIT FONDATION NO 60	1	840,00	PC	0,00%	3,00	19L	\$30,00	\$90,00
PITCH HYDROFUGE	1	840,00	PC	0,00%	1,00	19L	\$25,00	\$25,00
MAIN D'OEUVRE HYDROFUGE	252 min	1,00	MD	0,00%	4,25	HEURES	\$64,00	\$272,00
note			840 => PC 140 => PL 1,00 => MD \$5,86 / PL		140' <= longueur 6' <= hauteur 2 <= personne 140' <= fondation (p 1120² <= fondation (p		1- MATERIEL => \$186,16 2- MAIN D'OEUVRE => \$634,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 820,66 \$	
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,66	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
9- REMBLAI PÉRIMÈTRE MAISON	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
DRAIN PLUVIAL	120,00	P.L.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
DRAIN FOND. FLEX. 4"	1,00	150,00	PL	5,00%	158,00	PIEDS	\$0,40	0,00 \$
DRAIN TEE 4"	1,00	0,00	UN	0,00%	0,00	UNITE	\$5,25	0,00 \$
MAIN D'OEUVRE EXCAVATION	0 min	1,00	MD	0,00%	0,00	HEURES	\$64,00	\$0,00
REMBLAI	150,00	P.L.	\$12,33	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$2,33	\$1 850,00
PELLE 1.50 V3-OPEREE	50 V3/HR	120,00	V3	0,00%	2,50	HRS	\$140,00	\$350,00
SABLE (13 V3)	1,00	120,00	V3	0,00%	10,00	VOY	\$150,00	\$1 500,00
TRANSPORT	150,00	P.L.	\$0,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,93	\$140,00
TRANSPORT DE LA PELLE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	HRS	\$140,00	140,00 \$
note			120 => V3 150 => PL 1,00 => MD \$13,27 / PL		6' <= épaisseur 150' <= longueur		1- MATERIEL => \$1 500,00 2- MAIN D'OEUVRE => \$0,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$490,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 1 990,00 \$	
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,00	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
10- GALERIE SUSPENDUE BÉTON AVANT (4' X 12')	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
GALERIE	48,00	P.C.	\$10,01	\$2,16	\$7,85	\$0,00	\$0,00	\$480,64

2X6-12'	1,00	168,00	PL	0,00%	14,00	MCX	\$5,70	\$79,80
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	1,00	48,00	PL	0,00%	0,02	B3000	\$42,00	\$0,71
PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'	1,00	48,00	PC	0,00%	2,00	FLS	\$11,20	\$22,40
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	48,00	PL	0,00%	0,01	BTE	\$64,00	\$0,73
CHARPENTIER-MENUISIER	97 min	4,00	MD	0,00%	6,50	HEURES	\$58,00	\$377,00
MARCHES	36,00	P.C.	\$11,12	\$3,06	\$8,06	\$0,00	\$0,00	\$400,21
2X8-10'	6,00	12,00	PL	0,00%	8,00	MCX	\$7,50	\$60,00
2X4-12'	36,00	3,15	PL	0,00%	10,00	MCX	\$3,50	\$35,00
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	36,00	6,00	PL	0,00%	0,08	B3000	\$42,00	\$3,20
PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'	2,00	9,00	PC	0,00%	1,00	FLS	\$11,20	\$11,20
CLOU 2.325" AIR (B5000)	6,00	9,00	PL	0,00%	0,01	BTE	\$64,00	\$0,82
CHARPENTIER-MENUISIER	147 min	2,00	MD	0,00%	5,00	HEURES	\$58,00	\$290,00
ARMATURE	48,00	P.C.	\$4,32	\$2,81	\$1,51	\$0,00	\$0,00	\$207,50
BARRE 15 M. - 20'	2,00	84,00	PL	5,00%	9,00	UNITE	\$15,00	\$135,00
CHARPENTIER-MENUISIER	34 min	2,00	MD	0,00%	1,25	HEURES	\$58,00	\$72,50
note		48 => PC 32 => PL 36 => SM 1,00 => MD \$22,67 / PC		4' <= profondeur 12' <= largeur 48² <= surface 3 <= marches 12' <= longueur 24² <= surface		1- MATERIEL => \$348,85 2- MAIN D'OEUVRE => \$739,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 1 088,35 \$		
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,80	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
11- CLOISON PORTEUSE 2X4 AU SS	?		TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CLOISONS	256,00	P.C.	\$1,52	\$0,45	\$1,08	\$0,00	\$0,00	\$389,73
2X4-96 " SEC	1,00	34,00	UN	0,00%	34,00	MCX	\$2,10	\$71,40
2X4-12' SEC	4,00	32,00	PL	0,00%	11,00	MCX	\$3,20	\$35,20
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	8,00	32,00	PL	0,00%	0,09	B3000	\$42,00	\$3,79
CLOU RAMSET 3"	1,00	32,00	PL	0,00%	32,00	UNITE	\$0,12	\$3,84
CHARPENTIER-MENUISIER	265 min	1,02	MD	0,00%	4,75	HEURES	\$58,00	\$275,50
laine		1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	NON	1/2 REG-48	1/2 REG-48	TAPE	NON	?		
SURFACES	0²	256²	256²	102²	0²		SS	
note		256 => PC 32 => PL 34 => UN 1,02 => MD \$1,52 / PC		8' 32' 12" 2	0' 0	1- MATERIEL => \$114,23 2- MAIN D'OEUVRE => \$275,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 389,73 \$		
FACILE	0%				😊			
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,30	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
12- PLANCHER RDC	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
POUTRE	42,00	P.L.	\$17,66	\$13,17	\$4,49	\$0,00	\$0,00	\$741,83
POUTRE LVL 12"	2 X	42,00	PL	0,00%	84,00	PIEDS	\$4,40	\$369,60
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	42,00	PL	0,00%	0,09	B3000	\$42,00	\$3,73
POTEAU ACIER HSS 3x3x3/16 - 8'	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITES	\$180,00	\$180,00
CHARPENTIER-MENUISIER	177 min	1,04	MD	0,00%	3,25	HEURES	\$58,00	\$188,50
POUTRELLES	1 086,00	P.C.	\$3,84	\$2,67	\$1,17	\$0,00	\$0,00	\$4 174,31
POUTRELLES AJOURÉ RDC (PRIX)	1,00	1086,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$2 320,00	\$2 320,00
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	3,00	142,00	PL	0,00%	0,15	B3000	\$42,00	\$6,31
ETRIER METALLIQUE POUTRELLE 11 1/4"	1,70	42,00	UN	0,00%	72,00	UNITE	\$1,90	136,80 \$
CLOU 2 1/2" VRILLÉ	10,00	72,00	PL	0,00%	7,00	LBS	\$0,72	\$5,02
2X6-12' SEC	0,07	1086,00	PL	0,00%	7,00	MCX	\$5,10	\$35,70
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	20,00	7,00	PL	0,00%	0,05	B3000	\$42,00	\$2,07
POURTOUR OSB - 11 1/4"	1,00	142,00	PL	0,00%	12,00	MCX	\$32,00	384,00 \$
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	4,00	142,00	PL	0,00%	0,20	B3000	\$42,00	\$8,41
CHARPENTIER-MENUISIER	1268 min	1,04	MD	0,00%	22,00	HEURES	\$58,00	\$1 276,00
PLYWOOD	1 086,00	P.C.	\$1,83	\$1,04	\$0,79	\$0,00	\$0,00	\$1 983,43
C.P. 5/8" BC FIR EMB	1,04	1086,00	PC	5,00%	38,00	FLS	\$25,30	\$961,40
COLLE PL400	1,00	1086,00	PC	0,00%	17,00	TUBES	\$8,00	\$136,00
CLOU 2.325" AIR (B5000)	10,00	38,00	PL	0,00%	0,09	BTE	\$64,00	\$5,75
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE)	52 X	38,00	PC	0,00%	0,55	B7200	\$45,00	\$24,78
CHARPENTIER-MENUISIER	845 min	1,04	MD	0,00%	14,75	HEURES	\$58,00	\$855,50
note		1086 => PC 142 => PL 0 => LBS		1086² 142' 8 16,0" C/C	11 1/4 - 2X4 \$1,60 \$2,13 \$2 320,00	1- MATERIEL => \$4 579,57 2- MAIN D'OEUVRE => \$2 320,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00		

FACILE	0%	1,04 => MD	0'	<= portée	5- DIVERS	=> \$0,00
		\$6,35 / PC	0'	<= larg / bat	TOTAL ==> 6 899,57 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	3	1,67	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE	

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
13- ESCALIER TEMPORAIRE RDC	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
OSSATURE	192,00	P.C.	\$1,57	\$0,52	\$1,06	\$0,00	\$0,00	\$302,00
2X4-96 " SEC	0,80	20,00	UN	0,00%	16,00	MCX	\$2,10	\$33,60
2X4-12' SEC	2,00	20,00	PL	0,00%	4,00	MCX	\$3,20	\$12,80
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	6,00	16,00	PL	0,00%	0,03	B3000	\$42,00	\$1,42
1/2 GYPSE REG 48"X12	1,00	192,00	PC	0,00%	4,00	FLS	\$12,00	\$48,00
VIS 1¼" GYPSE	1,00	192,00	PC	5,00%	202,00	VIS	\$0,02	\$3,18
CHARPENTIER-MENUISIER	168 min	1,25	MD	0,00%	3,50	HEURES	\$58,00	\$203,00
LIMON	14,00	UN	\$22,87	\$2,15	\$20,71	\$0,00	\$0,00	\$320,16
2X10-14' SEC	14,00	3,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$9,50	\$28,50
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	14,00	8,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,66
CHARPENTIER-MENUISIER	120 min	2,50	MD	0,00%	5,00	HEURES	\$58,00	\$290,00
MARCHES	11,00	UN	\$22,60	\$5,46	\$17,14	\$0,00	\$0,00	\$248,57
2X10-12' SEC	4,00	14,00	PL	0,00%	5,00	MCX	\$11,60	\$58,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	14,00	10,00	PL	0,00%	0,05	B3000	\$42,00	\$2,07
CHARPENTIER-MENUISIER	77 min	2,50	MD	0,00%	3,25	HEURES	\$58,00	\$188,50
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	NON	1/2 REG-48	NON	TAPE	NON			
SURFACES	0²	192²	0²	77²	0²			
note		192 => PC 14 => MR		11 <= quantité 3 <= angle 42" <= largeur 2X <= mur	1- MATERIEL => \$189,23 2- MAIN D'OEUVRE => \$681,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00			
FACILE	0%	1,25 => MD \$4,54 / PC			TOTAL ==> 870,73 \$			
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,73	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
14- MUR EXTERIEUR AU RDC - 8'	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
OSSATURE	1 136,00	P.C.	\$1,66	\$0,63	\$1,02	\$0,00	\$0,00	\$1 881,29
ETHAFOAM 5 ¼" x 80'	1,00	142,00	PL	0,00%	2,27	RLX	\$6,00	\$13,60
2X6-93 ¼" SEC	1,00	133,00	UN	0,00%	133,00	MCX	\$3,60	\$478,80
2X6-12' SEC	3,00	142,00	PL	0,00%	36,00	MCX	\$5,10	\$183,60
2X4-12' SEC	8,00	12,00	PL	0,00%	8,00	MCX	\$3,20	\$25,60
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	10,00	133,00	PL	0,00%	0,47	B3000	\$42,00	\$19,69
CHARPENTIER-MENUISIER	1102 min	1,08	MD	0,00%	20,00	HEURES	\$58,00	\$1 160,00
LINTEAU	44,00	P.L.	\$18,14	\$4,30	\$13,84	\$0,00	\$0,00	\$798,11
2X10-12' SEC	1,00	124,00	PL	0,00%	11,00	MCX	\$11,60	\$127,60
STYROFOAM BLEU 1" - 2X8	1,00	52,00	PC	0,00%	4,00	FLS	\$10,00	\$40,00
STYROFOAM BLEU 1½" - 2X8	1,00	8,00	PC	0,00%	1,00	FLS	\$16,00	\$16,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	3,00	124,00	PL	0,00%	0,13	B3000	\$42,00	\$5,51
CHARPENTIER-MENUISIER	193 min	3,24	MD	0,00%	10,50	HEURES	\$58,00	\$609,00
PANNEAUX	1 278,00	P.C.	\$1,45	\$0,57	\$0,88	\$0,00	\$0,00	\$1 858,94
PANNEAU OSB 7/16"X4'X9'	1,00	1278,00	PC	0,00%	36,00	FLS	\$14,00	\$504,00
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	1278,00	PL	0,00%	0,30	BTE	\$64,00	\$19,33
TYVEK	1,00	1278,00	PC	5,00%	2,14	RLX	\$92,00	\$196,83
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	1,00	142,00	PL	5,00%	0,60	RLX	\$8,00	\$4,83
AGRAFFE T-50 ½"	0,20	1278,00	PC	0,00%	0,76	BTS	\$3,90	\$2,95
CHARPENTIER-MENUISIER	1076 min	1,08	MD	0,00%	19,50	HEURES	\$58,00	\$1 131,00
FOURRURE	1 136,00	P.C.	\$0,98	\$0,23	\$0,75	\$0,00	\$0,00	\$1 117,65
1X3-10'	0,86	336,00	PL	0,00%	29,00	MCX	\$1,40	\$40,60
1X3-10'	0,86	1472,00	PL	0,00%	127,00	MCX	\$1,40	\$177,80
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,60	1808,00	PL	0,00%	0,68	BTE	\$64,00	\$43,75
CHARPENTIER-MENUISIER	812 min	1,08	MD	0,00%	14,75	HEURES	\$58,00	\$855,50
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture	renfort		
OPTIONS	6X15	1/2 REG-48	NON	1 JT	MUR	AUCUN		
SURFACES	1136²	1136²	0²	1136²	1136²	1278²	RDC	
VÉRIFIER POUR LA HAUTEUR DES PANNEAUX !		1136 => PC 142 => PL 133 => UN 142 => LG		8' 142' 16" C/C 8	8' 36' 9 20'	1- MATERIEL => \$1 900,49 2- MAIN D'OEUVRE => \$3 755,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00		
FACILE	0%	1,08 => MD \$4,98 / PC		0	😊	TOTAL ==> 5 655,99 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	3	2,70	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
15- CLOISON PORTEUSE AU RDC			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CLOISONS	120,00	P.C.	\$1,60	\$0,52	\$1,09	\$0,00	\$0,00	\$192,38
2X4-96" SEC	1,00	21,00	UN	0,00%	21,00	MCX	\$2,10	\$44,10
2X4-12' SEC	4,00	15,00	PL	0,00%	5,00	MCX	\$3,20	\$16,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	8,00	15,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,78
CHARPENTIER-MENUISIER	130 min	1,02	MD	0,00%	2,25	HEURES	\$58,00	\$130,50
LINTEAU	8,00	P.L.	\$12,44	\$1,57	\$10,88	\$0,00	\$0,00	\$99,55
POUTRE LVL 9 ½"	1,00	8,00	PL	0,00%	8,00	PIEDS	\$3,50	0,00 \$
2X10-12' SEC	2,00	6,00	PL	0,00%	1,00	MCX	\$11,60	11,60 \$
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	8,00	8,00	PL	0,00%	0,02	B3000	\$42,00	0,95 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	25 min	3,06	MD	0,00%	1,50	HEURES	\$58,00	87,00 \$
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	NON	1/2 REG-48	1/2 REG-48	2 JT	CLOISON			
SURFACES	0²	120²	120²	240²	240²		RDC	
note		120 => PC		8'	6'	1- MATERIEL	=>	\$74,42
		15 => PL		15'		2- MAIN D'OEUVRE	=>	\$217,50
		21 => UN		12"	2	3- SOUS-TRAITANT	=>	\$0,00
				2		4- EQUIPEMENT	=>	\$0,00
FACILE	0%	1,02 => MD			😊	5- DIVERS	=>	\$0,00
		\$2,43 / PC				TOTAL ==>		291,92 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,23	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
16- POUTRE D'ACIER ÉTAGE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
POUTRE	72,00	P.L.	\$16,11	\$13,29	\$2,82	\$0,00	\$0,00	\$1 159,60
POUTRE ACIER 10" X 4" X ¼"	1,00	18,00	PL	0,00%	18,00	PIEDS	\$37,00	\$666,00
2X8-12' SEC	2,00	18,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$8,40	\$25,20
BOULON ½" X 4 ½"	0,53	18,00	PL	0,00%	10,00	UNITE	\$1,30	\$13,00
2X10-12' SEC	2,00	18,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$11,60	\$34,80
C.P. ½" EPI	2,00	18,00	PC	5,00%	2,00	FLS	\$18,00	\$36,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	6,00	18,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,60
POTEAU ACIER HSS 3x3x3/16 - 8'	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITES	\$180,00	180,00 \$
GRUE 20 TON - OPEREE	4,00	0,00	UN	0,00%	0,00	HRS	\$175,00	0,00 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	203 min	1,00	MD	0,00%	3,50	HEURES	\$58,00	\$203,00
note		18 => PL		18,00'	<= longueur	1- MATERIEL	=>	\$956,60
				2	<= cotés	2- MAIN D'OEUVRE	=>	\$203,00
						3- SOUS-TRAITANT	=>	\$0,00
						4- EQUIPEMENT	=>	\$0,00
FACILE	0%	1,00 => MD				5- DIVERS	=>	\$0,00
		\$64,42 / PL				TOTAL ==>		1 159,60 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,22	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
17- PLANCHER ÉTAGE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
POUTRE	10,00	P.L.	\$13,24	\$8,89	\$4,35	\$0,00	\$0,00	\$132,39
POUTRE LVL 12"	2 X	10,00	PL	0,00%	20,00	PIEDS	\$4,40	\$88,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	6,00	10,00	PL	0,00%	0,02	B3000	\$42,00	\$0,89
CHARPENTIER-MENUISIER	35 min	1,00	MD	0,00%	0,75	HEURES	\$58,00	\$43,50
POUTRELLES	900,00	P.C.	\$3,71	\$2,63	\$1,08	\$0,00	\$0,00	\$3 338,98
POUTRELLES AJOURÉ ÉTAGE 1 (PRIX)	1,00	900,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$1 920,00	\$1 920,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	3,00	120,00	PL	0,00%	0,13	B3000	\$42,00	\$5,33
ETRIER METALLIQUE POUTRELLE 11¼"	1,70	24,00	UN	0,00%	42,00	UNITE	\$1,90	79,80 \$
CLOU 2 ½" VRILLÉ	10,00	42,00	PL	0,00%	4,00	LBS	\$0,72	\$2,87
2X6-12' SEC	0,07	900,00	PL	0,00%	6,00	MCX	\$5,10	\$30,60
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	20,00	6,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,78
POURTOUR OSB - 11 ¼"	1,00	120,00	PL	0,00%	10,00	MCX	\$32,00	320,00 \$
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	4,00	120,00	PL	0,00%	0,17	B3000	\$42,00	\$7,11
CHARPENTIER-MENUISIER	994 min	1,00	MD	0,00%	16,75	HEURES	\$58,00	\$971,50
PLYWOOD	900,00	P.C.	\$1,79	\$1,03	\$0,76	\$0,00	\$0,00	\$1 610,71
C.P. 5/8" BC FIR EMB	1,02	900,00	PC	5,00%	31,00	FLS	\$25,30	\$784,30
COLLE PL400	1,00	900,00	PC	0,00%	15,00	TUBES	\$8,00	\$120,00
CLOU 2.325" AIR (B5000)	10,00	31,00	PL	0,00%	0,07	BTE	\$64,00	\$4,69
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE)	52 X	31,00	PC	0,00%	0,45	B7200	\$45,00	\$20,22
CHARPENTIER-MENUISIER	690 min	1,00	MD	0,00%	11,75	HEURES	\$58,00	\$681,50
note		900 => PC		900²	11 ¼ - 2X4	1- MATERIEL	=>	\$3 385,58
		120 => PL		120'	\$1,60	2- MAIN D'OEUVRE	=>	\$1 696,50
		0 => LBS		4	\$2,13	3- SOUS-TRAITANT	=>	\$0,00

			16,0" C/C	\$1 920,00	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00
FACILE	0%	1,00 => MD	0'	<= portée	5- DIVERS	=> \$0,00
		\$5,65 / PC	0'	<= larg / bat	TOTAL ==>	5 082,08 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	3	1,22	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE	

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
18- ESCALIER TEMPORAIRE ÉTAGE	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
OSSATURE	192,00	P.C.	\$1,57	\$0,52	\$1,06	\$0,00	\$0,00	\$302,00
2X4-96" SEC	0,80	20,00	UN	0,00%	16,00	MCX	\$2,10	\$33,60
2X4-12' SEC	2,00	20,00	PL	0,00%	4,00	MCX	\$3,20	\$12,80
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	16,00	PL	0,00%	0,03	B3000	\$42,00	\$1,42
1/2 GYPSE REG 48"X12	1,00	192,00	PC	0,00%	4,00	FLS	\$12,00	\$48,00
VIS 1 1/4" GYPSE	1,00	192,00	PC	5,00%	202,00	VIS	\$0,02	\$3,18
CHARPENTIER-MENUISIER	168 min	1,25	MD	0,00%	3,50	HEURES	\$58,00	\$203,00
LIMON	14,00	UN	\$22,87	\$2,15	\$20,71	\$0,00	\$0,00	\$320,16
2X10-14' SEC	14,00	3,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$9,50	\$28,50
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	14,00	8,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,66
CHARPENTIER-MENUISIER	120 min	2,50	MD	0,00%	5,00	HEURES	\$58,00	\$290,00
MARCHES	11,00	UN	\$22,60	\$5,46	\$17,14	\$0,00	\$0,00	\$248,57
2X10-12' SEC	4,00	14,00	PL	0,00%	5,00	MCX	\$11,60	\$58,00
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	14,00	10,00	PL	0,00%	0,05	B3000	\$42,00	\$2,07
CHARPENTIER-MENUISIER	77 min	2,50	MD	0,00%	3,25	HEURES	\$58,00	\$188,50
SOUS MARCHE	48,00	P.C.	\$3,10	\$0,38	\$2,72	\$0,00	\$0,00	\$148,57
2X4-12' SEC	4,00	14,00	PL	0,00%	5,00	MCX	\$3,20	\$16,00
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	10,00	14,00	PL	0,00%	0,05	B3000	\$42,00	\$2,07
CHARPENTIER-MENUISIER	50 min	2,50	MD	0,00%	2,25	HEURES	\$58,00	\$130,50
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	NON	1/2 REG-48	1/2 REG-48	2 JT	CLOISON			
SURFACES	0²	192²	56²	384²	384²		RDC	
note		192 => PC		11	<= quantité	1- MATERIEL	=> \$207,31	
		14 => MR		3	<= angle	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$812,00	
				42"	<= largeur	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00	
				2X	<= mur	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00	
FACILE	0%	1,25 => MD		8'	<= hauteur	5- DIVERS	=> \$0,00	
		\$5,31 / PC				TOTAL ==>	1 019,31 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,88	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
19- MUR EXTERIEUR A L'ÉTAGE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
OSSATURE	368,00	P.C.	\$1,62	\$0,63	\$0,99	\$0,00	\$0,00	\$594,58
ETHAFOAM 5 1/4" x 80'	1,00	46,00	PL	0,00%	0,73	RLX	\$6,00	\$4,40
2X6-93 1/4" SEC	1,00	41,00	UN	0,00%	41,00	MCX	\$3,60	\$147,60
2X6-12' SEC	3,00	46,00	PL	0,00%	12,00	MCX	\$5,10	\$61,20
2X4-12' SEC	4,00	12,00	PL	0,00%	4,00	MCX	\$3,20	\$12,80
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	10,00	41,00	PL	0,00%	0,14	B3000	\$42,00	\$6,07
CHARPENTIER-MENUISIER	348 min	1,04	MD	0,00%	6,25	HEURES	\$58,00	\$362,50
LINTEAU	8,00	P.L.	\$18,78	\$4,28	\$14,50	\$0,00	\$0,00	\$150,27
2X10-12' SEC	1,00	24,00	PL	0,00%	2,00	MCX	\$11,60	\$23,20
STYROFOAM BLEU 1" - 2X8	1,00	8,00	PC	0,00%	1,00	FLS	\$10,00	\$10,00
STYROFOAM BLEU 1 1/2" - 2X8	1,00	0,00	PC	0,00%	0,00	FLS	\$16,00	\$0,00
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	3,00	24,00	PL	0,00%	0,03	B3000	\$42,00	\$1,07
CHARPENTIER-MENUISIER	37 min	3,12	MD	0,00%	2,00	HEURES	\$58,00	\$116,00
PANNEAUX	414,00	P.C.	\$1,46	\$0,58	\$0,88	\$0,00	\$0,00	\$603,04
PANNEAU OSB 7/16"X4'X9'	1,00	414,00	PC	0,00%	12,00	FLS	\$14,00	\$168,00
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	414,00	PL	0,00%	0,10	BTE	\$64,00	\$6,26
TYVEK	1,00	414,00	PC	5,00%	0,69	RLX	\$92,00	\$63,76
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	1,00	46,00	PL	5,00%	0,20	RLX	\$8,00	\$1,57
AGRAFFE T-50 1/2"	0,20	414,00	PC	0,00%	0,24	BTS	\$3,90	\$0,95
CHARPENTIER-MENUISIER	349 min	1,04	MD	0,00%	6,25	HEURES	\$58,00	\$362,50
FOURRURE	368,00	P.C.	\$1,01	\$0,26	\$0,75	\$0,00	\$0,00	\$370,44
1X3-10'	1,00	112,00	PL	0,00%	12,00	MCX	\$1,40	\$16,80
1X3-10'	1,00	456,00	PL	0,00%	46,00	MCX	\$1,40	\$64,40
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,60	568,00	PL	0,00%	0,21	BTE	\$64,00	\$13,74
CHARPENTIER-MENUISIER	267 min	1,04	MD	0,00%	4,75	HEURES	\$58,00	\$275,50
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture	renfort		
OPTIONS	6X15	1/2 REG-48	NON	1 JT	MUR	AUCUN		
SURFACES	368²	368²	0²	368²	368²	414²	ÉTAGE	
note		368 => PC		8'	0'	1- MATERIEL	=> \$601,83	
		46 => PL		46'	8'	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$1 116,50	

note	41 => UN	16" C/C	1	3- SOUS-TRAITANT => \$0,00
		4	0'	4- EQUIPEMENT => \$0,00
FACILE 0%	1,04 => MD	0	😊	5- DIVERS => \$0,00
	\$4,67 / PC			TOTAL ==> 1 718,33 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION 1	HOMMES => 3	0,80	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE	

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
20- TOITURE		?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
POUTRE AVANT TOIT	20,00	P.L.	\$13,58	\$3,43	\$10,15	\$0,00	\$0,00	\$271,58
6X6-10'	10,00	0	UN	0,00%	0,00	MCX	\$30,00	\$0,00
2X6-12' SEC	12,00	4	PL	0,00%	4,00	MCX	\$5,10	\$20,40
2X10-12' SEC	2,00	20,00'	PL	0,00%	4,00	MCX	\$11,60	\$46,40
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	20,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,78
CHARPENTIER-MENUISIER	79 min	2,48	MD	0,00%	3,50	HEURES	\$58,00	\$203,00
FERME DE TOIT	2 096,00	P.C.	\$3,41	\$2,09	\$0,90	\$0,00	\$0,43	\$7 156,63
FERME DE TOIT (PRIX FORFAIT)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$4 030,00	\$4 030,00
FERME DE TOIT (MANUTENTION)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$80,00	\$80,00
GRUE 35 TON -OPEREE	1,00	6,00	UN	0,00%	6,00	HRS	\$150,00	\$900,00
CHARPENTIER-MENUISIER	965 min	1,24	MD	0,00%	20,00	HEURES	\$58,00	\$1 160,00
2X6-12' SEC	1,00	216,00	PL	0,00%	18,00	MCX	\$5,10	\$91,80
2X6-12' SEC	40,00	1,33	PL	0,00%	5,00	MCX	\$5,00	\$25,00
CLOU 3 1/2" STANDARD (50LBS)	2,00	216,00	PL	0,00%	1,00	50 LBS	\$53,00	\$53,00
1X3-12'	0,10	2096,00	PL	5,00%	19,00	MCX	\$1,40	\$26,60
CLOU 2 1/2" VRILLÉ	0,20	2096,00	PL	0,00%	4,00	LBS	\$0,72	\$2,87
LEGERVENT 22" X 48"	1,00	60,00	UN	0,00%	30,00	UNITE	\$2,00	\$60,00
CLOU 1 1/4" TOITURE AIR (B7200)	4,00	60,00	PC	0,00%	0,07	BTE	\$36,00	\$2,36
CHARPENTIER-MENUISIER	593 min	1,24	MD	0,00%	12,50	HEURES	\$58,00	\$725,00
PANNEAUX	2 096,00	P.C.	\$1,45	\$0,52	\$0,93	\$0,00	\$0,00	\$3 038,40
PANNEAU OSB SUPER ROOF	1,02	2096,00	PC	5,00%	71,00	FLS	\$10,00	\$710,00
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	2096,00	PL	0,00%	0,50	BTE	\$64,00	\$31,70
H-CLIPS 1/2"	1,00	2096,00	PC	5,00%	2,00	SAC	\$9,60	\$19,20
PUIT DE LUMIÈRE fixe FS108 - 21 1/2 X 55"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$320,00	320,00 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	1623 min	1,24	MD	0,00%	33,75	HEURES	\$58,00	\$1 957,50
BARDEAUX	76,00	PQTS	\$66,21	\$31,10	\$35,11	\$0,00	\$0,00	\$5 031,74
SOLIN DE DEPART	1,00	216,00	PL	0,00%	22,00	MCX	\$3,80	\$83,60
NOUE COUVERTURE 6X6X8' 90°	1,00	22,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$6,00	\$18,00
NOUE COUVERTURE 9X9X8' 135°	1,00	0,00	PL	0,00%	0,00	MCX	\$9,00	\$0,00
SCCELLANT BUTYLE 200	1,00	22,00	PL	0,00%	2,00	TUBES	\$2,50	\$5,00
MEMBRANE AVANT TOIT - 36"X65'	3,00	176,00	PL	0,00%	3,00	RLX	\$60,00	\$180,00
BARDEAUX 25 ANS	1,00	2358,00	PC	2,00%	76,00	PQTS	\$25,00	\$1 900,00
CLOU 1 1/4" TOITURE AIR (B7200)	3,00	2358,00	PC	0,00%	1,93	BTE	\$36,00	\$69,64
VENTILATEUR MAXIMUM INCL. 301-12-NOIR	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$105,00	\$105,00
SCCELLANT BUTYLE 200	1,00	12,00	PL	0,00%	1,00	TUBES	\$2,50	\$2,50
CHARPENTIER-MENUISIER	2221 min	1,24	MD	0,00%	46,00	HEURES	\$58,00	\$2 668,00
FERMER LES BOUTS	100,00	P.C.	\$3,37	\$0,76	\$2,61	\$0,00	\$0,00	\$336,83
PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'	1,00	100,00	PC	0,00%	4,00	FLS	\$11,20	\$44,80
TENTEST NOIR 4X9	1,00	100,00	PC	5,00%	3,00	FLS	\$9,00	\$0,00
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	100,00	PL	0,00%	0,02	BTE	\$64,00	\$1,51
TYVEK	1,00	100,00	PC	5,00%	0,17	RLX	\$92,00	\$15,40
1X3-12'	1,00	100,00	PL	5,00%	9,00	MCX	\$1,40	\$12,60
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	100,00	PL	0,00%	0,02	BTE	\$64,00	\$1,51
CHARPENTIER-MENUISIER	130 min	2,00	MD	0,00%	4,50	HEURES	\$58,00	\$261,00
SURFACE EN PENTE	12,00/12	2096²	\$1,60	\$3 353,60	0,46	964,2 min	\$1,20	12,00
SURFACE EN PENTE	0,00/12	0²	\$1,20	\$0,00	0,30	0,0 min	\$1,20	0,00
NOMBRE DE SURFACES	4		1,20	\$3 353,60	\$4 030	\$1,20	OUI	CALCUL
SURFACE SOUS LUCARNE	0²				CALCUL DE PENTE =>		27°	6,11/12
SURFACE PIGNON	12,00/12	16'	64²	23,00'				
SURFACE PIGNON	12,00/12	16'	64²	23,00'				
SURFACE PIGNON	12,00/12	12'	36²	17,00'				

note	2096 => PC	216'	<= facia	1- MATERIEL => \$7 960,67
	216 => PL	0'	<= noue 135	2- MAIN D'OEUVRE => \$6 974,50
	76 => BARDEAU	22'	<= noue 90	3- SOUS-TRAITANT => \$0,00
		46'	<= chapeau	4- EQUIPEMENT => \$900,00
FACILE 0%	1,24 => MD	16"	<= soffite	5- DIVERS => \$0,00
	\$7,55 / PC	12/12	<= moyenne	TOTAL ==> 15 835,17 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION 1	HOMMES => 4	3,76	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE	

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
21- PLOMBERIE SOUS-DALLE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION

SOUS-DALLE	1 010,00	P.C.	\$0,72	\$0,44	\$0,29	\$0,00	\$0,00	\$732,00
PERMIS DE PLOMBERIE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$140,00	\$140,00
PLOMBERIE SOUS DALLE ACCESSOIRES	1,00	24,00	PL	0,00%	24,00	PIEDS	\$6,00	\$144,00
DRAIN DE CAVE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$9,00	\$9,00
SALLE DE BAIN FUTURE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$150,00	150,00 \$
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	252 min	1,00	MD	0,00%	4,25	HEURES	\$68,00	\$289,00
note		1010 => PC 24 => PL		1010 ² 24'	<= sous-sol <= longueur	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS	=> \$443,00 => \$289,00 => \$0,00 => \$0,00 => \$0,00	
FACILE	0%	1,00 => MD \$0,72 / PC		4,25 HEURES	\$732 PRIX - ST		TOTAL ==>	732,00 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,27	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
22- PORTES EXTÉRIEURES (ALLOCATION)		?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
PORTES	1,00	UN	\$1 463,75	\$1 376,75	\$87,00	\$0,00	\$0,00	\$1 463,75
PORTE EXTÉRIEURE VITRAIL 64" - 24"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PORTE	\$1 350,00	\$1 350,00
MOUSSE PRO P&F 200Z	1,00	18,00	PL	0,00%	1,00	UNITE	\$21,00	\$21,00
BARDEAUX DE CEDRE A COINTER	1,00	18,00	PL	0,00%	1,00	PQTS	\$4,60	\$4,60
VIS NATURELLE #8 x 3"	1,00	18,00	PL	0,00%	0,09	B500	\$13,00	\$1,15
CHARPENTIER-MENUISIER	88 min	1,00	MD	0,00%	1,50	HEURES	\$58,00	\$87,00
QUINCAILLERIE	1,00	UN	\$179,00	\$150,00	\$29,00	\$0,00	\$0,00	\$179,00
POIGNÉE PORTE ENTRÉE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$150,00	\$150,00
CHARPENTIER-MENUISIER	30 min	1,00	MD	0,00%	0,50	HEURES	\$58,00	\$29,00
	garage	principale	coté	<== portes		périmètre	surface	
FACADE	NON	OUI	NON	Sélectionner les options pour définir les périmètres décoratifs		18	18	
GAUCHE	NON	NON	NON			0	0	
DROITE	NON	NON	NON			0	0	
ARRIERE	NON	NON	NON			0	0	
VÉRIFIER LES SURFACES & PÉRIMÈTRES		18 => PL 1 => UN 20 => PC 0 => PG 1 => PX \$82,14 / PC		18' 1 20 ² 8' 4' 4'	<= périmètre <= quantité <= surface <= jambage <= largeur <= linteau	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS	=> \$1 526,75 => \$116,00 => \$0,00 => \$0,00 => \$0,00	TOTAL ==> 1 642,75 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,13	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
23- FENETRES (ALLOCATION)		PLASTIQUE QUALITÉ	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
MODÈLE DE FENÊTRES ==>		PLASTIQUE	BATTANT		LOW-E	BLANC	0% D'ESCOMPTE	
FACADE	LARGEUR	HAUTEUR	QTS	PRIX	24	48	72	12
FENETRE GRANDEUR 72" X 72"	72,00	72,00	2	\$1 450	2	FEN	\$1 450,00	\$2 900,00
GAUCHE	LARGEUR	HAUTEUR	QTS	PRIX	22	38	46	8
FENETRE GRANDEUR 24" X 60"	24,00	60,00	1	\$420	1	FEN	\$420,00	\$420,00
FENETRE GRANDEUR 72" X 72"	72,00	72,00	1	\$1 450	1	FEN	\$1 450,00	\$1 450,00
ARRIERE	LARGEUR	HAUTEUR	QTS	PRIX	57	98	118	21
FENETRE GRANDEUR 24" X 72"	24,00	72,00	2	\$580	2	FEN	\$580,00	\$1 160,00
FENETRE GRANDEUR 60" X 42"	60,00	42,00	1	\$880	1	FEN	\$880,00	\$880,00
FENETRE GRANDEUR 72" X 72"	72,00	72,00	1	\$1 450	1	FEN	\$1 450,00	\$1 450,00
PORTE PATIO 72" X 80"	72,00	80,00	1	\$1 100	1	FEN	\$1 100,00	\$1 100,00
INSTALLATION	236,00	P.C.	\$3,85	\$0,84	\$3,01	\$0,00	\$0,00	\$908,55
MOUSSE PRO P&F 200Z	1,00	186,00	PL	0,00%	6,00	UNITE	\$16,00	\$96,00
SCCELLANT	1,00	186,00	PL	0,00%	9,00	TUBES	\$9,00	\$81,00
BARDEAUX DE CEDRE A COINTER	1,00	186,00	PL	0,00%	2,00	PQTS	\$4,60	\$9,20
VIS NATURELLE #8 x 3"	1,00	186,00	PL	0,00%	0,91	B500	\$13,00	\$11,85
CHARPENTIER-MENUISIER	720 min	1,00	MD	0,00%	12,25	HEURES	\$58,00	\$710,50
VÉRIFIER LA QUALITÉ DES FENÊTRES EN AJUSTANT LE POURCENTAGE D'ESCOMPTE		186 => PL 9 => UN 236 => PC 103 => JB 1,00 => MD \$43,51 / PC		184' 9 236 ² 103' 82' 41'	<= périmètre <= quantité <= surface <= jambage <= largeur <= linteau	1- MATERIEL 2- MAIN D'OEUVRE 3- SOUS-TRAITANT 4- EQUIPEMENT 5- DIVERS	=> \$9 558,05 => \$710,50 => \$0,00 => \$0,00 => \$0,00	TOTAL ==> 10 268,55 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,77	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
24- DALLE DE BÉTON	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
SOUS DALLE	1 010,00	P.C.	\$1,91	\$1,49	\$0,42	\$0,00	\$0,00	\$1 928,28

POLY EXTRA FORT 1500 PC	1,00	1010,00	PC	10,00%	1,00	RLX	\$60,000	\$60,00
TENTEST NOIR 4X9	0,35	136,00	PC	5,00%	2,00	FLS	\$9,00	\$18,00
STYROFOAM BLEU 2" - 2X8	1,00	1010,00	PC	0,00%	64,00	FLS	\$22,00	\$1 408,00
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	10,00	64,00	PL	5,00%	2,72	RLX	\$8,00	\$21,78
CHARPENTIER-MENUISIER	429 min	1,00	MD	0,00%	7,25	HEURES	\$58,000	\$420,50
ARMATURE	0,00	P.C.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TREILLIS 6/6	4	0,00	PG	5,00%	0,00	FLS	\$6,00	\$0,00
CHARPENTIER-MENUISIER	0 min	1,00	MD	0,00%	0,00	HEURES	\$58,00	\$0,00
BETON	1 010,00	P.C.	\$1,64	\$0,00	\$0,85	\$0,40	\$2 913,00	\$2 913,00
25 MPA - 3/4"	1,05	14,92	V3	0,00%	12,00	M3	\$138,000	\$1 656,00
BETON DEGEL + CHAUFFAGE + CALCIUM	1,05	14,92	V3	0,00%	12,00	M3	\$12,000	0,00 \$
BETON POMPAGE	1,00	25,00	V3	0,00%	20,00	M3	\$20,000	\$400,00
ST FINITION BETON BALCON	1,00	100,00	PC	0,00%	100,00	P.C.	\$1,500	\$150,00
ST FINITION BETON	1,00	1010,00	PC	0,00%	1010,00	P.C.	\$0,700	\$707,00
note		1010 => PC 136 => PL 14 => V3	4" 4" 6" 8"	1010 ² 0 ² 48 ² 36 ²	1- MATERIEL => \$3 163,78 2- MAIN D'OEUVRE => \$420,50 3- SOUS-TRAITANT => \$857,00 4- EQUIPEMENT => \$400,00 5- DIVERS => \$0,00			
FACILE	0%	1,00 => MD \$4,79 / PC	Polythène <= maison Polythène <= garage					TOTAL ==> 4 841,28 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2	0,45	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
25- PLAFONDS	?	?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
SOUS-SOL	1 030,00	P.C.	\$0,75	\$0,13	\$0,62	\$0,00	\$0,00	\$769,93
1X3-12'	0,90	1030,00	PL	5,00%	82,00	MCX	\$1,40	114,80 \$
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,10	1030,00	PL	0,00%	0,27	BTE	\$64,00	17,13 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	505 min	1,28	MD	0,00%	11,00	HEURES	\$58,00	638,00 \$
REZ-DE-CHAUSSÉE	1 030,00	0/12	0 ²	\$0,26	\$0,63	\$0,00	\$0,00	\$921,41
LAINES SOUFLÉE (R40)	1,00	84,00	PC	0,00%	84,00	P.C.	\$1,50	126,00 \$
COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC)	1,00	84,00	PC	10,00%	0,21	RLX	\$45,00	9,34 \$
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	4,00	12,00	PL	5,00%	0,20	RLX	\$8,00	1,63 \$
THERMAX 1/2-R3.6 4X8	1,00	1030,00	PG	5,00%	34,00	FLS	\$13,70	0,00 \$
CLOU 1 1/4" TOITURE	0,30	1030,00	PG	0,00%	4,00	LBS	\$0,80	0,00 \$
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	14,00	34,00	PL	5,00%	2,00	RLX	\$8,00	0,00 \$
1X3-12'	0,90	1030,00	PL	5,00%	82,00	MCX	\$1,40	\$114,80
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,10	1030,00	PL	0,00%	0,27	BTE	\$64,00	\$17,13
CHARPENTIER-MENUISIER	525 min	1,28	MD	0,00%	11,25	HEURES	\$58,00	\$652,50
ÉTAGE	780,00	0/12	0 ²	\$2,31	\$1,19	\$0,00	\$0,00	\$2 730,41
LAINES R-40 12X24	1,00	360,00	PC	0,00%	8,00	PQTS	\$44,00	\$352,00
LAINES SOUFLÉE (R40)	1,00	810,00	PC	0,00%	810,00	P.C.	\$1,50	\$1 215,00
COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC)	1,00	1170,00	PC	10,00%	2,89	RLX	\$45,00	\$130,08
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	1,20	136,00	PL	5,00%	0,69	RLX	\$8,00	\$5,55
THERMAX 1/2-R3.6 4X8	1,00	780,00	PG	5,00%	26,00	FLS	\$13,70	0,00 \$
CLOU 1 1/4" TOITURE	0,30	780,00	PG	0,00%	3,00	LBS	\$0,80	0,00 \$
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	12,00	26,00	PL	5,00%	1,31	RLX	\$8,00	0,00 \$
1X3-12'	0,90	780,00	PL	5,00%	62,00	MCX	\$1,40	\$86,80
CLOU 2.325" AIR (B5000)	1,10	780,00	PL	0,00%	0,20	BTE	\$64,00	\$12,98
CHARPENTIER-MENUISIER	743 min	1,28	MD	0,00%	16,00	HEURES	\$58,00	\$928,00
TRAPPE	900,00	P.C.	\$0,44	\$0,19	\$0,24	\$0,00	\$0,00	\$391,50
TRAPPE ACCES AU TOIT	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$58,00	\$174,00
CHARPENTIER-MENUISIER	225 min	1,00	MD	0,00%	3,75	HEURES	\$58,00	\$217,50
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture	peinture		
OPTIONS	NON	1/2 REG-48	5/8 FC-48	1 JT	PLAFOND	GARAGE		
SURFACES	0 ²	2840 ²	0 ²	2840 ²	2840 ²	NON		
note		2840 => PC 136 => PL	VÉRIFIER 1030 1030 780	GYPSE OUI OUI OUI				1- MATERIEL => \$2 377,25 2- MAIN D'OEUVRE => \$2 436,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00
FACILE	0%	1,28 => MD \$1,69 / PC	0 8	OUI <= COINS				TOTAL ==> 4 813,25 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2	2,63	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
26- CLOISONS 8' - SS			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CLOISONS 2" X 4"	960,00	P.C.	\$1,18	\$0,32	\$0,86	\$0,00	\$0,00	\$1 134,97
2X4-96" SEC	1,00	107,00	UN	0,00%	107,00	MCX	\$2,10	\$224,70
2X4-12' SEC	2,00	110,00	PL	0,00%	19,00	MCX	\$3,20	\$60,80
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	110,00	PL	0,00%	0,23	B3000	\$42,00	\$9,77

CLOU RAMSET 3"	1,00	110,00	PL	0,00%	110,00	UNITE	\$0,12	\$13,20
CHARPENTIER-MENUISIER	760 min	1,11	MD	0,00%	14,25	HEURES	\$58,00	\$826,50
CLOISONS 2" X 6"	80,00	P.C.	\$2,16	\$0,71	\$1,45	\$0,00	\$0,00	\$172,98
2X6-96 "SEC	1,00	12,00	UN	0,00%	12,00	MCX	\$3,60	\$43,20
2X6-12' SEC	2,00	10,00	PL	0,00%	2,00	MCX	\$5,10	\$10,20
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	8,00	10,00	PL	0,00%	0,03	B3000	\$42,00	\$1,18
CLOU RAMSET 3"	2,00	10,00	PL	0,00%	20,00	UNITE	\$0,12	\$2,40
CHARPENTIER-MENUISIER	96 min	1,11	MD	0,00%	2,00	HEURES	\$58,00	\$116,00
	hauteur	longueur	c/c	coins		lisses	montants	surface
CLOISON 2" X 4" - SS	8,00'	110,00	16"	12	4"	2	107	880,00
CLOISON 2" X 4" - INSONORISÉE	8,00'	0,00	16"	0	4"	2	0	0,00
CLOISON 2" X 6"	8,00'	10,00	16"	2	6"	2	12	80,00
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture	moulure		
OPTIONS	4X15-INS	1/2 REG-48	1/2 REG-48	2 JT	CLOISON	OUI		
SURFACES	0²	960²	960²	1920²	1920²	240²		
note		960 => PC 120 => PL 119 => UN		GYPSE - WR 1/2 WR-48 <= s-d-bain 0' <= longueur 0² <= surface 14 <= coins 8'		1- MATERIEL => \$365,46 2- MAIN D'OEUVRE => \$942,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00		
FACILE	0%	1,11 => MD \$1,36 / PC				TOTAL ==>		1 307,96 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	1,02	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
27- CLOISONS 8' - RDC			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CLOISONS 2" X 4"	168,00	P.C.	\$0,98	\$0,29	\$0,69	\$0,00	\$0,00	\$165,00
2X4-96 " SEC	1,00	18,00	UN	0,00%	18,00	MCX	\$2,10	\$37,80
2X4-12' SEC	2,00	18,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$3,20	\$9,60
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	18,00	PL	0,00%	0,04	B3000	\$42,00	\$1,60
CHARPENTIER-MENUISIER	108 min	1,02	MD	0,00%	2,00	HEURES	\$58,00	\$116,00
CLOISONS 2" X 6"	24,00	P.C.	\$2,19	\$0,98	\$1,21	\$0,00	\$0,00	\$52,46
2X6-96 "SEC	1,00	5,00	UN	0,00%	5,00	MCX	\$3,60	\$18,00
2X6-12' SEC	2,00	3,00	PL	0,00%	1,00	MCX	\$5,10	\$5,10
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	8,00	3,00	PL	0,00%	0,01	B3000	\$42,00	\$0,36
CHARPENTIER-MENUISIER	28 min	1,02	MD	0,00%	0,50	HEURES	\$58,00	\$29,00
	hauteur	longueur	c/c	coins		lisses	montants	surface
CLOISON 2" X 4" - RDC	8,00'	18,00	16"	2	4"	2	18	144,00
CLOISON 2" X 4" - INSONORISÉE	8,00'	0,00	16"	0	4"	2	0	0,00
CLOISON 2" X 6"	8,00'	3,00	16"	1	6"	2	5	24,00
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	4X15-INS	1/2 REG-48	1/2 REG-48	2 JT	CLOISON			
SURFACES	0²	168²	168²	336²	336²			
note		168 => PC 21 => PL 23 => UN		GYPSE - WR 1/2 WR-48 <= s-d-bain 0' <= longueur 0² <= surface 3 <= coins 8'		1- MATERIEL => \$72,45 2- MAIN D'OEUVRE => \$145,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00		
FACILE	0%	1,02 => MD \$1,29 / PC				TOTAL ==>		217,45 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,16	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
28- CLOISONS 8' - ÉTAGE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CLOISONS 2" X 4"	400,00	P.C.	\$0,99	\$0,30	\$0,69	\$0,00	\$0,00	\$395,49
2X4-96 " SEC	1,00	43,00	UN	0,00%	43,00	MCX	\$2,10	\$90,30
2X4-12' SEC	2,00	46,00	PL	0,00%	8,00	MCX	\$3,20	\$25,60
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	46,00	PL	0,00%	0,10	B3000	\$42,00	\$4,09
CHARPENTIER-MENUISIER	265 min	1,04	MD	0,00%	4,75	HEURES	\$58,00	\$275,50
CLOISONS 2" X 6"	32,00	P.C.	\$2,10	\$0,74	\$1,36	\$0,00	\$0,00	\$67,07
2X6-96 "SEC	1,00	5,00	UN	0,00%	5,00	MCX	\$3,60	\$18,00
2X6-12' SEC	2,00	4,00	PL	0,00%	1,00	MCX	\$5,10	\$5,10
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	8,00	4,00	PL	0,00%	0,01	B3000	\$42,00	\$0,47
CHARPENTIER-MENUISIER	31 min	1,04	MD	0,00%	0,75	HEURES	\$58,00	\$43,50
	hauteur	longueur	c/c	coins		lisses	montants	surface
CLOISON 2" X 4" - ETAGE	8,00'	46,00	16"	4	4"	2	43	368,00
CLOISON 2" X 4" - INSONORISÉE	8,00'	0,00	16"	0	4"	2	0	0,00
CLOISON 2" X 6"	8,00'	4,00	16"	1	6"	2	5	32,00
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	4X15-INS	1/2 REG-48	1/2 REG-48	2 JT	CLOISON			

SURFACES	0²	400²	400²	800²	800²			
note		400 => PC		GYPSE - WR		1- MATERIEL	=>	\$143,56
		50 => PL		1/2 WR-48	<= s-d-bain	2- MAIN D'OEUVRE	=>	\$319,00
		48 => UN		0'	<= longueur	3- SOUS-TRAITANT	=>	\$0,00
				0²	<= surface	4- EQUIPEMENT	=>	\$0,00
FACILE	0%	1,04 => MD		5	<= coins 8'	5- DIVERS	=>	\$0,00
		\$1,16 / PC				TOTAL ==>		462,56 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,34	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
29- CLOISONS 4' - ÉTAGE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CLOISONS 2" X 4"	480,00	P.C.	\$1,24	\$0,28	\$0,97	\$0,00	\$0,00	\$596,17
1X3-12'	5,00	60,00	PL	5,00%	27,00	MCX	\$1,40	\$37,80
CLOU 2.325" AIR (B5000)	5,00	60,00	PL	0,00%	0,07	BTE	\$64,00	\$4,54
2X4-96 " SEC	0,50	49,00	UN	0,00%	25,00	MCX	\$2,10	\$52,50
2X4-12' SEC	2,00	60,00	PL	0,00%	10,00	MCX	\$3,20	\$32,00
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	6,00	60,00	PL	0,00%	0,13	B3000	\$42,00	\$5,33
CHARPENTIER-MENUISIER	369 min	1,27	MD	0,00%	8,00	HEURES	\$58,00	\$464,00
	hauteur	longueur	c/c	coins		lisses	montants	surface
CLOISON 2" X 4" - ETAGE	8,00'	60,00	16"	2	4"	2	49	480,00
	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture			
OPTIONS	6X24	1/2 REG-48	NON	2 JT	CLOISON			
SURFACES	480²	480²	0²	960²	960²			

note		480 => PC		GYPSE - WR		1- MATERIEL	=>	\$132,17
		60 => PL		1/2 WR-48	<= s-d-bain	2- MAIN D'OEUVRE	=>	\$464,00
		49 => UN		0'	<= longueur	3- SOUS-TRAITANT	=>	\$0,00
				0²	<= surface	4- EQUIPEMENT	=>	\$0,00
DIFFICILE	25%	1,27 => MD		2	<= coins 8'	5- DIVERS	=>	\$0,00
		\$1,24 / PC				TOTAL ==>		596,17 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,50	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
30- ASPIRATEUR & VENTILATEUR & ÉCHANGEUR			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
ASPIRATEUR	1 764,69	P.C.	\$0,78	\$0,46	\$0,31	\$0,00	\$0,00	\$1 370,75
ASPIRATEUR CENTRAL	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITÉ	\$800,00	\$800,00
SORTIE ASPIRATEUR	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$6,00	\$18,00
SORTIE ASPIRATEUR COUP DE PIED	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$40,00	0,00 \$
MAIN D'OEUVRE ASPIRATEUR	485 min	1,00	MD	0,00%	8,25	HEURES	\$67,00	\$552,75
VENTILATEUR DE TOILETTE	1 986,00	P.C.	\$0,45	\$0,22	\$0,24	\$0,00	\$0,00	\$903,00
VENTILATEUR DE TOILETTE 70 CFM	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$32,00	\$96,00
VENTILATEUR DE TOILETTE 90 CFM	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$90,00	\$270,00
TUYAU RIGIDE 4"	2,00	8,00	PL	0,00%	16,00	PIEDS	\$2,00	\$32,00
TUYAU RIGIDE 4" ISOLÉ	1,00	12,00	PL	0,00%	12,00	PIEDS	\$3,00	\$36,00
MAIN D'OEUVRE ÉCHANGEUR	364 min	1,00	MD	0,00%	7,00	HEURES	\$67,00	\$469,00
ÉCHANGEUR	1 986,00	P.C.	\$1,82	\$1,04	\$0,78	\$0,00	\$0,00	\$3 613,75
VENMAR CONSTRUCTO 1.5	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$1 000,00	\$1 000,00
CONDUITS RIGIDES ÉCHANGEUR	11,00	40,00	PL	0,00%	440,00	PIEDS	\$2,00	\$880,00
SORTIE ÉCHANGEUR	1,00	11,00	UN	0,00%	11,00	UNITE	\$16,00	\$176,00
MAIN D'OEUVRE ÉCHANGEUR	1395 min	1,00	MD	0,00%	23,25	HEURES	\$67,00	\$1 557,75

note		1986 => PC		1086²	1	1- MATERIEL	=>	\$3 308,00
				900²	1	2- MAIN D'OEUVRE	=>	\$2 579,50
				0²	0	3- SOUS-TRAITANT	=>	\$0,00
				3	<= aspirateur	4- EQUIPEMENT	=>	\$0,00
FACILE	0%	1,00 => MD		11	<= échangeur	5- DIVERS	=>	\$0,00
		\$2,96 / PC				TOTAL ==>		5 887,50 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	2,41	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
31- PLOMBERIE (ALLOCATION)		?	TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
ÉVÈNT PRINCIPAL	1 986,00	P.C.	\$0,29	\$0,17	\$0,12	\$0,00	\$0,00	\$574,00
QUINCAILLERIE ÉVÈNT	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$48,00	\$192,00
QUINCAILLERIE ÉVÈNT	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$48,00	144,00 \$
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	196 min	1,00	MD	0,00%	3,50	HEURES	\$68,00	\$238,00
SALLE DE BAIN AU SS	1 986,00	P.C.	\$0,97	\$0,67	\$0,30	\$0,00	\$0,00	\$1 919,00
BAIN ACRYLIQUE 60" X 32"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	APP	\$510,00	\$510,00
ROBINET DE BAIN 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$182,00	\$182,00
QUINCAILLERIE BAIN	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$36,00	\$36,00
LAVABO PORCELAINE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	APP	\$76,00	\$76,00

ROBINET DE LAVABO 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$105,00	\$105,00
QUINCAILLERIE LAVABO	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$58,00	\$58,00
TOILETTE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	TLTT	\$190,00	\$190,00
COUVERT DE TOILETTE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$16,00	\$16,00
QUINCAILLERIE TOILETTE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$126,00	\$126,00
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$25,00	\$25,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	519 min	1,00	MD	0,00%	8,75	HEURES	\$68,00	\$595,00
SALLE DE BAIN AU RDC	1 986,00	P.C.	\$0,45	\$0,30	\$0,15	\$0,00	\$0,00	\$902,00
LAVABO PORCELAINE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	APP	\$76,00	\$76,00
ROBINET DE LAVABO 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$105,00	\$105,00
QUINCAILLERIE LAVABO	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$58,00	\$58,00
TOILETTE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	TLTT	\$190,00	\$190,00
COUVERT DE TOILETTE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$16,00	\$16,00
QUINCAILLERIE TOILETTE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$126,00	\$126,00
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$25,00	\$25,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	269 min	1,00	MD	0,00%	4,50	HEURES	\$68,00	\$306,00
SALLE DE BAIN À L'ÉTAGE	1 986,00	P.C.	\$0,95	\$0,65	\$0,30	\$0,00	\$0,00	\$1 892,01
DOUCHE CÉRAMIQUE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	APP	\$0,01	\$0,01
ROBINET DE DOUCHE 3	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$156,00	\$156,00
QUINCAILLERIE DOUCHE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$42,00	\$42,00
LAVABO PORCELAINE RECTANGULAIRE	2,00	1,00	UN	0,00%	2,00	APP	\$208,00	\$416,00
ROBINET DE LAVABO 2	2,00	1,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$105,00	\$210,00
QUINCAILLERIE LAVABO	2,00	1,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$58,00	\$116,00
TOILETTE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	TLTT	\$190,00	\$190,00
COUVERT DE TOILETTE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$16,00	\$16,00
QUINCAILLERIE TOILETTE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$126,00	\$126,00
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$25,00	\$25,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	523 min	1,00	MD	0,00%	8,75	HEURES	\$68,00	\$595,00
CUISINE PRINCIPALE	1 986,00	P.C.	\$0,51	\$0,30	\$0,21	\$0,00	\$0,00	\$1 003,00
ÉVIER DE CUISINE DOUBLE 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	APP	\$310,00	\$310,00
ROBINET D'ÉVIER 2	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$85,00	\$85,00
QUINCAILLERIE ÉVIER	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$102,00	\$102,00
QUINCAILLERIE LAVE VAISSELLE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$58,00	\$58,00
QUINCAILLERIE HOTTE DE CUISINE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$40,00	\$40,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	360 min	1,00	MD	0,00%	6,00	HEURES	\$68,00	\$408,00
SALLE D'EAU	1 986,00	P.C.	\$0,32	\$0,23	\$0,09	\$0,00	\$0,00	\$640,00
CHAUFFE-EAU 60G	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$440,00	\$440,00
VALVE CHAUFFE-EAU	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$13,00	\$13,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	157 min	1,00	MD	0,00%	2,75	HEURES	\$68,00	\$187,00
SALLE DE LAVAGE	1 986,00	P.C.	\$0,08	\$0,04	\$0,04	\$0,00	\$0,00	\$159,50
ROBINET LAVEUSE ENCASTRÉ	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	ROB	\$55,00	\$55,00
PLAQUE MURALE SORTIE SÉCHEUSE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$19,50	\$19,50
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	70 min	1,00	MD	0,00%	1,25	HEURES	\$68,00	\$85,00
TUYAUTERIE	1 986,00	P.C.	\$1,11	\$0,31	\$0,80	\$0,00	\$0,00	\$2 204,55
ABS 4"	2,00	20,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$37,00	\$148,00
ABS 2"	2,00	20,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$17,00	\$68,00
ABS 1.5 "	2,00	44,00	UN	0,00%	8,00	UNITE	\$11,00	\$88,00
TUYAU PEX ½"	1,20	216,00	PL	0,00%	259,20	PIEDS	\$0,56	\$145,15
RACCORD PEX ½"	1,00	24,00	UN	0,00%	24,00	UNITE	\$2,60	\$62,40
TUYAU PEX ¾"	1,00	72,00	PL	0,00%	72,00	PIEDS	\$1,00	\$72,00
RACCORD PEX ¾"	1,00	8,00	UN	0,00%	8,00	UNITE	\$5,00	\$40,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	1395 min	1,00	MD	0,00%	23,25	HEURES	\$68,00	\$1 581,00
SORTIES SUPPLÉMENTAIRES	1 986,00	P.C.	\$0,10	\$0,05	\$0,05	\$0,00	\$0,00	\$201,00
ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	ROB	\$43,00	\$86,00
VALVE ENTRÉE D'EAU	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$13,00	\$13,00
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	85 min	1,00	MD	0,00%	1,50	HEURES	\$68,00	\$102,00
note		1986 => PC		44'	<= distance	1- MATERIEL	=> \$5 398,06	
				2	<= étage	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$4 097,00	
				HEURES	PLOMBIER	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00	
				4,25	\$732	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00	
FACILE	0%	1,00 => MD		60,25	\$6 571	5- DIVERS	=> \$0,00	
		\$4,78 / PC		64,5	\$7 303	TOTAL ==>	9 495,06 \$	
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	3	2,51	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
32- ÉLECTRICITÉ (ALLOCATION)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
PANNEAU	1 986,00	P.C.	\$0,83	\$0,66	\$0,17	\$0,00	\$0,00	\$1 647,60
NOUVEAU BRANCHEMENT	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	PRIX	\$240,00	\$240,00
ENTRÉE ÉLECTRIQUE 20'	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$450,00	\$450,00
PANNEAU ÉLECTRIQUE 200A - 60S	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$205,00	\$205,00


DISJONCTEUR 15 AMP (110V)	1,00	18,00	UN	0,00%	18,00	UNITE	\$10,00	\$180,00
DISJONCTEUR 60 AMP (220V)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$56,20	0,00 \$
DISJONCTEUR 50 AMP (220V)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$25,00	\$25,00
DISJONCTEUR 30 AMP (220V)	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$20,00	\$40,00
DISJONCTEUR 20 AMP (220V)	1,00	9,00	UN	0,00%	9,00	UNITE	\$17,90	\$161,10
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	308 min	1,00	MD	0,00%	5,25	HEURES	\$66,00	\$346,50
LUMIÈRES + PRISES + INTERRUPTEURS	1 986,00	P.C.	\$2,24	\$1,09	\$1,15	\$0,00	\$0,00	\$4 438,94
LUSTRE D'ENTRÉE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	LUM	\$150,00	\$150,00
LUSTRE EXTÉRIEUR	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	LUM	\$40,00	\$160,00
LUMIÈRE ENCASTRÉE EXTÉRIEURE	1,00	0,00	UN	0,00%	0,00	LUM	\$34,00	\$0,00
PLAFONNIERS	1,00	15,00	UN	0,00%	15,00	LUM	\$38,00	\$570,00
PLAFONNIERS FIXTURE	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	LUM	\$4,00	\$16,00
LUMIÈRE ENCASTRÉE INTÉRIEURE	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	LUM	\$28,00	\$112,00
LUMIERE SALLE DE BAIN TRIPLE	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	LUM	\$48,00	\$144,00
PRISE EXTÉRIEURE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$26,00	\$26,00
HOTTE DE CUISINE 1	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$180,00	\$180,00
SORTIE ÉLECTRIQUE	1,00	103,00	UN	0,00%	103,00	UNITE	\$3,40	\$350,20
CABLE 14/2 STD	1,20	824,00	PL	0,00%	5,00	75M	\$74,00	\$370,00
CABLE 14/3 STD	1,20	137,33	PL	0,00%	0,67	75M	\$125,00	\$83,74
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	2058 min	1,00	MD	0,00%	34,50	HEURES	\$66,00	\$2 277,00
RADIATEURS AU SOUS-SOL	1 010,00	P.C.	\$1,62	\$0,93	\$0,69	\$0,00	\$0,00	\$1 631,77
RADIATEUR CONVECTION (500W)	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$120,00	\$240,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$40,00	\$120,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (1250W)	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$50,00	\$200,00
THERMOSTAT MURAL STD	1,00	6,00	UN	0,00%	6,00	UNITE	\$15,00	\$90,00
CABLE 12/3 RADIATEUR	1,00	300,00	PL	0,00%	1,60	75M	\$180,00	\$288,77
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	616 min	1,00	MD	0,00%	10,50	HEURES	\$66,00	\$693,00
RADIATEURS AU RDC	1 086,00	P.C.	\$1,31	\$0,77	\$0,53	\$0,00	\$0,00	\$1 417,77
RADIATEUR ELECTRIQUE (500W)	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$40,00	\$120,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$40,00	\$40,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (1000W)	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$45,00	\$90,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (2000W)	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$70,00	\$140,00
VENTILO-RAD ELECTRIQUE (1000/2000W)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$140,00	\$140,00
THERMOSTAT MURAL STD	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$15,00	\$60,00
CABLE 12/3 RADIATEUR	1,00	260,00	PL	0,00%	1,39	75M	\$180,00	\$250,27
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	519 min	1,00	MD	0,00%	8,75	HEURES	\$66,00	\$577,50
RADIATEURS À L'ÉTAGE	900,00	P.C.	\$1,34	\$0,92	\$0,42	\$0,00	\$0,00	\$1 204,51
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$40,00	\$40,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (1000W)	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$45,00	\$90,00
RADIATEUR ELECTRIQUE (2000W)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$66,00	\$66,00
CONVECTEUR SALLE DE BAIN (1000/2000W)	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$430,00	\$430,00
THERMOSTAT MURAL STD	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$15,00	\$45,00
CABLE 12/3 RADIATEUR	1,00	160,00	PL	0,00%	0,86	75M	\$180,00	\$154,01
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	333 min	1,00	MD	0,00%	5,75	HEURES	\$66,00	\$379,50
GROS CABLAGE	1 986,00	P.C.	\$0,16	\$0,08	\$0,08	\$0,00	\$0,00	\$316,35
CABLE FOURNAISE	1,00	0,00	PL	0,00%	0,00	PIEDS	\$5,00	0,00 \$
CABLE POUR SÈCHEUSE	1,00	24,00	PL	0,00%	24,00	PIEDS	\$1,20	\$28,80
PRISE SECHEUSE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$10,00	\$10,00
CABLE POUR POÊLE	1,00	32,00	PL	0,00%	32,00	PIEDS	\$2,30	\$73,60
PRISE POÊLE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$12,00	\$12,00
CABLE 12/3 RADIATEUR	1,00	28,00	PL	0,00%	0,15	75M	\$180,00	\$26,95
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	140 min	1,00	MD	0,00%	2,50	HEURES	\$66,00	\$165,00
AUTRES	1 986,00	P.C.	\$0,26	\$0,10	\$0,16	\$0,00	\$0,00	\$509,74
PRISE TÉLÉPHONE	1,00	8,00	UN	0,00%	8,00	UNITE	\$3,50	\$28,00
CABLE TÉLÉPHONE	1,00	160,00	PL	0,00%	160,00	PIEDS	\$0,23	\$36,80
PRISE TÉLÉVISION	1,00	7,00	UN	0,00%	7,00	UNITE	\$3,20	\$22,40
CABLE TÉLÉVISION	1,00	140,00	PL	0,00%	140,00	PIEDS	\$0,44	\$61,74
CARILLON STANDARD	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$18,00	\$18,00
BOUTON DE CARILLON	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$6,00	\$12,00
TRANSFORMAT CARILLON 16V	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$11,00	\$11,00
CABLE CARILLON	1,00	60,00	PL	0,00%	60,00	PIEDS	\$0,11	\$6,30
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	278 min	1,00	MD	0,00%	4,75	HEURES	\$66,00	\$313,50
SYSTÈME D'ALARME	1 986,00	P.C.	\$0,06	\$0,03	\$0,03	\$0,00	\$0,00	\$126,00
DÉTECTEUR DE FUMÉE À CÂBLER	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	LUM	\$20,00	\$60,00
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN	60 min	1,00	MD	0,00%	1,00	HEURES	\$66,00	\$66,00
note		1986 => PC			2	<= étage	1- MATERIEL => \$6 474,68	
		920 => PL					2- MAIN D'OEUVRE => \$4 818,00	
		103 => PR					3- SOUS-TRAITANT => \$0,00	
							4- EQUIPEMENT => \$0,00	
FACILE	0%	1,00 => MD		HEURES	PRIX - ST		5- DIVERS => \$0,00	


CLOU ALUMINIUM	10,00	0,00	PL	0,00%	0,00	LBS	\$10,00	\$0,00
CHARPENTIER-MENUISIER	0-min	1,06	MD	0,00%	0,00	HEURES	\$58,00	\$0,00
FASCIA	216,00	P.L.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
FASCIA ALUM. 6"	1,00	216,00	PL	5,00%	23,00	MCX	\$7,00	\$0,00
CLOU ALUMINIUM	0,50	216,00	PL	0,00%	0,31	LBS	\$10,00	\$0,00
CHARPENTIER-MENUISIER	0-min	1,06	MD	0,00%	0,00	HEURES	\$58,00	\$0,00
FASCIA DÉCORATIF BOIS	216,00	P.L.	\$2,28	\$0,47	\$1,81	\$0,00	\$0,00	\$492,89
2X6-12' SEC	1,00	216,00	PL	0,00%	18,00	MCX	\$5,10	91,80 \$
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	3,00	216,00	PL	0,00%	0,23	B3000	\$42,00	9,59 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	248 min	1,59	MD	0,00%	6,75	HEURES	\$58,00	\$391,50
FASCIA DÉCORATIF	216,00	P.L.	\$9,02	\$4,18	\$4,83	\$0,00	\$0,00	\$1 947,51
ALUMINIUM RLX 50' X 18"	1,00	216,00	PL	30,00%	6,41	RLX	\$140,00	896,95 \$
CLOU ALUMINIUM	1,00	216,00	PL	0,00%	0,66	LBS	\$10,00	6,57 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	508 min	2,12	MD	0,00%	18,00	HEURES	\$58,00	1 044,00 \$
note		216 => PL 288 => PC		216' <= solin 288² <= soffite 0' <= facade 48² <= soff supp		1- MATERIEL => \$1 605,39 2- MAIN D'OEUVRE => \$2 349,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00		
FACILE	0%	1,06 => MD \$18,31 / PL		32' <= "J" supp 8 <= coins		5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 3 954,39 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2	2,53	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE				

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
36- GOUTTIERE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
GOUTTIÈRES	136,00	P.L.	\$4,48	\$3,25	\$1,24	\$0,00	\$0,00	\$609,50
GOUTTIERE HORIZONTALE	1,00	94,00	PL	0,00%	94,00	PIEDS	\$2,20	\$206,80
DESCENTE - 10'	1,00	42,00	PL	0,00%	42,00	PIEDS	\$2,00	\$84,00
CROCHET À TUYAU	0,20	42,00	UN	0,00%	9,00	UNITE	\$1,90	\$17,10
COUDE	3,00	4,00	UN	0,00%	12,00	UNITE	\$3,30	\$39,60
BOUT	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$1,90	\$7,60
DOULLE-CLOU	0,50	94,00	PL	0,00%	48,00	UNITE	\$1,80	\$86,40
MAIN D'OEUVRE GOUTTIERE	174 min	1,00	MD	0,00%	3,00	HEURES	\$56,00	\$168,00
note		136 => PL		94' BLANC 4 42' 4		1- MATERIEL => \$441,50 2- MAIN D'OEUVRE => \$168,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00		
FACILE	0%	1,00 => MD \$4,48 / PL		153'		5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 609,50 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2	0,19	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE				

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
37- MUR SOUS-SOL - BOIS - URÉTHANE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
OSSATURE	1 088,00	P.C.	\$1,04	\$0,24	\$0,80	\$0,00	\$0,00	\$1 127,34
ETHAFOAM 3 1/2" x 80'	1,00	136,00	PL	0,00%	2,00	RLX	\$4,98	\$9,96
2X3-96" SEC	1,00	110,00	UN	0,00%	110,00	MCX	\$1,50	\$165,00
2X3-12' SEC	2,00	136,00	PL	0,00%	23,00	MCX	\$2,39	\$54,97
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	6,00	136,00	PL	0,00%	0,29	B3000	\$42,00	\$12,08
VIS TAPCON 2 3/4"	0,50	136,00	PL	0,00%	68,00	VIS	\$0,23	\$15,33
CHARPENTIER-MENUISIER	830 min	1,08	MD	0,00%	15,00	HEURES	\$58,00	\$870,00
ISOLATION	1 088,00	P.C.	\$3,76	\$3,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4 094,00
URÉTHANE GIGLÉE MUR & POUTRELLE	1,00	136,00	PL	0,00%	136,00	PIEDS	\$26,00	\$3 536,00
URÉTHANE GIGLÉE SOLIVE 3" ÉTAGE	1,00	120,00	PC	0,00%	120,00	P.C.	\$4,65	\$558,00
OPTIONS	laine	1 gypse	1 gypse	joint	peinture	moulure		
SURFACES	NON	1/2 REG-48	NON	TAPE	NON	NON		
	0²	1088²	0²	435²	0²	0²	SS	
note		1088 => PC 136 => PL 110 => UN		8' <= hauteur 136' <= longueur 16" C/C <= centre 8 <= coins		1- MATERIEL => \$4 351,34 2- MAIN D'OEUVRE => \$870,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00		
FACILE	0%	1,08 => MD \$38,39 / PL		136' <= sous-sol 120' <= r.d.c.		5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 5 221,34 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES => 2	0,94	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE				

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
38- ISOLATION MUR			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
ISOLATION MUR	1 984,00	P.C.	\$1,22	\$0,61	\$0,61	\$0,00	\$0,00	\$2 414,93
LAINÉ R-20 6X23	1,00	480,00	PC	0,00%	7,00	PQTS	\$30,00	210,00 \$
LAINÉ R-20 6X15	1,00	1728,00	PC	5,00%	38,00	PQTS	\$20,00	\$760,00

COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC)	1,00	1984,00	PC	10,00%	4,90	RLX	\$45,00	\$220,58
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	2,45	250,00	PL	5,00%	2,61	RLX	\$8,00	\$20,85
THERMAX 1/2-R3.6-4X8	1,00	1984,00	PC	5,00%	66,00	FLS	\$13,70	0,00-\$
GLOU 1 1/4" TOITURE	0,40	1984,00	PC	0,00%	10,00	LBS	\$0,80	0,00-\$
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	12,00	66,00	PL	5,00%	3,33	RLX	\$8,00	0,00-\$
CHARPENTIER-MENUISIER	1244 min	1,00	MD	0,00%	20,75	HEURES	\$58,00	\$1 203,50
FOURRURE	1 984,00	P.C.	\$0,72	\$0,23	\$0,49	\$0,00	\$0,00	\$1 432,88
1X3-12'	1,10	202,33	PL	5,00%	20,00	MCX	\$1,40	0,00-\$
1X3-12'	0,85	1984,00	PL	5,00%	148,00	MCX	\$1,70	0,00-\$
GLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	1984,00	PL	0,00%	0,40	BTE	\$64,00	0,00-\$
2X3-12' SEC	1,10	202,33	PL	0,00%	19,00	MCX	\$2,70	\$51,30
2X3-12' SEC	0,85	1984,00	PL	0,00%	141,00	MCX	\$2,70	\$380,70
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	1,00	1984,00	PL	0,00%	0,70	B3000	\$42,00	\$29,38
CHARPENTIER-MENUISIER	992 min	1,00	MD	0,00%	16,75	HEURES	\$58,00	\$971,50
	11"	12"	15"	16"	23"	24"		
R-12	0²	0²	0²	0²	0²	0²		VÉRIFIER LA LAINE
R-20	0²	0²	1504²	0²	0²	480²		
R-12 INSONORISANTE	0²	0²	0²	0²	0²	0²		
R-20 INSONORISANTE	0²	0²	0²	0²	0²	0²		
note		1984 => PC 188 => PL 86 => LINTEAU 202 => POR-FEN 1,00 => MD \$1,94 / PC		1728² R-20 => forren => 	256² OUI 1X 12" 142' 120'	1- MATERIEL => \$1 672,81 2- MAIN D'OEUVRE => \$2 175,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 3 847,81 \$		
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	2,34	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
39- GYPSE & JOINTS			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
SOUS-SOL	4 742,00	P.C.	\$0,56	\$0,26	\$0,29	\$0,00	\$0,00	\$2 643,00
1/2 GYPSE REG 48"X12	1,05	4742,00	PC	0,00%	104,00	FLS	\$12,00	\$1 248,00
MAIN D'OEUVRE GYPSE	1295 min	1,04	MD	0,00%	22,50	HEURES	\$62,00	\$1 395,00
RDC	2 990,00	P.C.	\$0,56	\$0,26	\$0,30	\$0,00	\$0,00	\$1 675,50
1/2 GYPSE REG 48"X12	1,05	2990,00	PC	0,00%	66,00	FLS	\$12,00	\$792,00
MAIN D'OEUVRE GYPSE	816 min	1,04	MD	0,00%	14,25	HEURES	\$62,00	\$883,50
ÉTAGE	2 908,00	P.C.	\$0,56	\$0,26	\$0,30	\$0,00	\$0,00	\$1 636,00
1/2 GYPSE REG 48"X12	1,05	2908,00	PC	0,00%	64,00	FLS	\$12,00	\$768,00
MAIN D'OEUVRE GYPSE	794 min	1,04	MD	0,00%	14,00	HEURES	\$62,00	\$868,00
CLOUS & VIS	10 160,00	P.C.	\$0,03	\$0,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$340,68
LIVRAISON GYPSE	1,00	10160,00	PC	5,00%	11,00	MILLE	\$20,00	\$220,00
VIS 1 1/4" JAPONAISE	1,00	10160,00	PC	5,00%	10668,00	VIS	\$0,01	\$106,68
CLOUS GYPSE 1 1/4"	0,10	10160,00	PC	5,00%	7,00	LBS	\$2,00	\$14,00
JOINTS	9 598,40	P.C.	\$0,58	\$0,05	\$0,53	\$0,00	\$0,00	\$5 574,50
COIN 1 1/4" - 8'- 90	1,00	12,00	UN	0,00%	12,00	COINS	\$1,20	\$14,40
CLOUS GYPSE 1 1/4"	14,00	12,00	PC	5,00%	2,00	LBS	\$2,00	\$4,00
CIMENT WESTROC 60LBS	1,00	9598,40	PC	0,00%	32,00	BTES	\$14,00	\$448,00
RUBAN CGC PERF-A-TAPE 500'	1,00	9598,40	PC	0,00%	9,00	RLX	\$4,40	\$39,60
MAIN D'OEUVRE JOINT	4702 min	1,04	MD	0,00%	81,75	HEURES	\$62,00	\$5 068,50
	REG	FEU	WR	54" REG				
GYPSE 1/2"	10160²	0²	0²	0²				
GYPSE 5/8"	0²	0²	0²	0²				
note		10160 => PC 8 => UN 1086 => RDC 1910 => ÉTG 1,04 => MD \$1,17 / PC		TOTAL => 10640² FLS => 234 		1- MATERIEL => \$3 654,68 2- MAIN D'OEUVRE => \$8 215,00 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00 TOTAL ==> 11 869,68 \$		
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	3	5,52	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
40- ARMOIRES (ALLOCATION)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
RENFORT	0,00	P.L.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
C.P. 3/4" EPI	1,00	0,00	PC	5,00%	0,00	FLS	\$32,00	0,00-\$
GLOU 2.325" AIR (B5000)	1,00	0,00	PL	0,00%	0,00	BTE	\$64,00	0,00-\$
CHARPENTIER-MENUISIER	0 min	2,00	MD	0,00%	0,00	HEURES	\$58,00	0,00-\$
CUISINE	42,00	P.L.	\$374,86	\$345,00	\$29,86	\$0,00	\$0,00	\$15 744,00
ARMOIRE ÉRABLE NATUREL	1,00	42,00	PL	0,00%	42,00	PIEDS	\$320,00	\$13 440,00
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	1,00	42,00	DM	0,00%	42,00	PIEDS	\$25,00	\$1 050,00
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE	1134 min	1,00	MD	0,00%	19,00	HEURES	\$66,00	\$1 254,00

SALLE DE BAIN SOUS-SOL	1,00	P.L.	\$841,00	\$610,00	\$231,00	\$0,00	\$0,00	\$841,00
LINGERIE 3 TIROIRS LDT18-1P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$296,00	0,00 \$
VANITÉ V60-4P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$360,00	360,00 \$
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	1,00	5,00	DM	0,00%	5,00	PIEDS	\$25,00	125,00 \$
PHARMACIE 30"X23" - 2P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$125,00	125,00 \$
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE	201 min	1,00	MD	0,00%	3,50	HEURES	\$66,00	231,00 \$
SALLE DE BAIN RDC	1,00	P.L.	\$623,50	\$409,00	\$214,50	\$0,00	\$0,00	\$623,50
LINGERIE 3 TIROIRS LDT18-1P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$296,00	0,00 \$
VANITÉ V48-3P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$184,00	\$184,00
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	1,00	4,00	DM	0,00%	4,00	PIEDS	\$25,00	\$100,00
PHARMACIE 30"X23" - 2P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$125,00	\$125,00
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE	186 min	1,00	MD	0,00%	3,25	HEURES	\$66,00	\$214,50
SALLE DE BAIN ÉTAGE	1,00	P.L.	\$1 560,50	\$1 247,00	\$313,50	\$0,00	\$0,00	\$1 560,50
LINGERIE 3 TIROIRS LDT42-2P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$540,00	540,00 \$
VANITÉ V66-4P	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$307,00	\$307,00
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	1,00	6,00	DM	0,00%	6,00	PIEDS	\$25,00	\$150,00
PHARMACIE 30"X23" - 2P	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITE	\$125,00	\$250,00
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE	282 min	1,00	MD	0,00%	4,75	HEURES	\$66,00	\$313,50
SALLE DE LAVAGE	5,00	P.L.	\$79,80	\$60,00	\$19,80	\$0,00	\$0,00	\$399,00
ARMOIRE MÉLAMINE BLANCHE LV & SH	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITÉ	\$300,00	\$300,00
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE	80 min	1,00	MD	0,00%	1,50	HEURES	\$66,00	\$99,00
note		42 => PL	42,00'	<= cuisine	1- MATERIEL	=> \$17 056,00		
			0,00'	<= renfort	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$2 112,00		
					3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00		
					4- EQUIPEMENT	=> \$0,00		
					5- DIVERS	=> \$0,00		
FACILE	0%	1,00 => MD			TOTAL ==>	19 168,00 \$		
		\$456,38 / PL						
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	2,00	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
41- TABLETTE DE GARDE-ROBE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
BOIS	40,00	P.L.	\$10,52	\$3,27	\$7,25	\$0,00	\$0,00	\$420,66
1X2-1' MDF	1,00	40,00	PL	5,00%	42,00	PIEDS	\$0,38	\$15,96
1X4-1' MDF	2,00	8,00	PL	0,00%	16,00	PIEDS	\$0,65	\$10,40
TABLETTE MELAMINE 5/8 16"X8'	1,00	0,00	PL	0,00%	0,00	MCX	\$16,00	\$0,00
TABLETTE MELAMINE 5/8 12"X8'	1,00	40,00	PL	0,00%	5,00	MCX	\$9,50	\$47,50
SUPPORT TABLETTE	1,00	4,00	UN	0,00%	4,00	UNITE	\$4,20	\$16,80
TRINGLE PLACARD 30@48 CR3048ZN	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITÉ	\$5,00	\$5,00
TRINGLE PLACARD 48@72 CR4872ZN	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITÉ	\$6,00	\$12,00
TRINGLE PLACARD 72@96 CR7296ZN	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	UNITÉ	\$7,00	\$14,00
TRINGLE PLACARD 96@120CR9612ZN	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITÉ	\$9,00	\$9,00
CHARPENTIER-FINITION	288 min	1,00	MD	0,00%	5,00	HEURES	\$58,00	\$290,00
note		40 => PL	40,00'	<= longueur	1- MATERIEL	=> \$130,66		
		6 => UN	6	<= nombre	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$290,00		
			0,00'	<= lingerie	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00		
			0	<= nombre	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00		
FACILE	0%	1,00 => MD			5- DIVERS	=> \$0,00		
		\$10,52 / PL			TOTAL ==>	420,66 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,31	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
42- PORTES INTÉRIEURES (ALLOCATION)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
PORTES	25,00	UN	\$145,84	\$104,08	\$41,76	\$0,00	\$0,00	\$3 646,00
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.16"	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	PORTE	\$76,00	\$152,00
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.28" ENCASTREE	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	PORTE	\$195,00	\$390,00
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.30"	1,00	10,00	UN	0,00%	10,00	PORTE	\$97,00	\$970,00
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.30" ENCASTREE	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	PORTE	\$200,00	\$400,00
PORTE PLIANTE 30" EMBOSSÉE	1,00	7,00	UN	0,00%	7,00	PORTE-P	\$78,00	\$546,00
PORTE PLIANTE 24" EMBOSSÉE	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	PORTE-P	\$72,00	\$144,00
CHARPENTIER-FINITION	1075 min	1,00	MD	0,00%	18,00	HEURES	\$58,00	\$1 044,00
QUINCAILLERIE	25,00	UN	\$34,94	\$20,44	\$14,50	\$0,00	\$0,00	\$873,50
POIGNÉE PORTE S. DE BAIN	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$34,00	\$102,00
POIGNÉE PORTE PASSAGE	1,00	13,00	UN	0,00%	13,00	UNITE	\$28,00	\$364,00
POIGNÉE PORTE PLIANTE	1,00	9,00	UN	0,00%	9,00	UNITE	\$5,00	\$45,00
CHARPENTIER-MENUISIER	365 min	1,00	MD	0,00%	6,25	HEURES	\$58,00	\$362,50
note		560 => PL			1- MATERIEL	=> \$3 113,00		
		25 => UN			2- MAIN D'OEUVRE	=> \$1 406,50		
					3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00		
					4- EQUIPEMENT	=> \$0,00		

FACILE	0%	1,00 => MD			5- DIVERS	=> \$0,00
		\$180,78 / UN			TOTAL ==>	4 519,50 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	1,52	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE	

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
43- ESCALIER EN ÉBÉNISTERIE (ALLOCATION)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
ESCALIER	28,00	MAR	\$166,76	\$105,62	\$61,14	\$0,00	\$0,00	\$4 669,30
FAUX-LIMON CHENE 12" X 8'	1,00	0,00	PL	0,00%	0,00	MCX	\$20,00	\$0,00
CONTRE MARCHES CHENES 42"	1,00	23,00	UN	0,00%	23,00	UNITE	\$10,00	\$230,00
MARCHES CHENES 42"	1,00	22,00	UN	0,00%	22,00	UNITE	\$36,00	\$792,00
CONTRE MARCHES CHENES 54"	1,00	6,00	UN	0,00%	6,00	UNITE	\$40,00	\$240,00
MARCHES CHENES 42" - ANGLE	1,00	6,00	UN	0,00%	6,00	M	\$130,00	\$780,00
MARCHES PALIER 42"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$80,00	0,00 \$
GORGE BOIS FRANC	2,00	7,00	PL	0,00%	14,00	PIEDS	\$4,20	\$58,80
POTEAUX EN CHENE COLONIAL 42"	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	MCX	\$160,00	\$320,00
MAIN COURANTE CHENE	2,00	7,00	PL	0,00%	14,00	PIEDS	\$9,00	\$126,00
BARREAUX EN CHENE 35"	2,20	7,00	UN	0,00%	16,00	MCX	\$10,00	\$160,00
SUPPORT RAMPE ESCALIER	1,00	6,00	UN	0,00%	6,00	UNITE	\$2,75	\$16,50
MAIN COURANTE CHENE	1,00	26,00	PL	0,00%	26,00	PIEDS	\$9,00	\$234,00
MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE	1591 min	1,00	MD	0,00%	26,75	HEURES	\$64,00	\$1 712,00
TEINTURE	28,00	MAR	\$55,93	\$14,21	\$41,71	\$0,00	\$0,00	\$1 566,00
TEINTURE ESCALIER 4L	2,00	231,00	UN	0,00%	2,00	4L	\$64,00	\$128,00
VERNIS ESCALIER	2,00	231,00	PC	0,00%	2,00	4L	\$135,00	\$270,00
MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE	924 min	1,00	MD	0,00%	15,50	HEURES	\$64,00	\$992,00
MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE	23 min	7,00	MD	0,00%	2,75	HEURES	\$64,00	\$176,00

note	0,00 => PL	22	<= marches	1- MATERIEL	=> \$3 355,30	
		6	<= angles	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$2 880,00	
		0'	<= rampe esc	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00	
		7'	<= rampe hz	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00	
	FACILE	0%	1,00 => MD	26'	<= main	5- DIVERS
		\$0,00 / PL	2	<= nb poteau	TOTAL ==>	6 235,30 \$
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	2,81	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE	

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
44- COUVRE PLANCHER (ALLOCATION)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
PLYWOOD 3/8"	412,00	P.C.	\$1,21	\$0,51	\$0,70	\$0,00	\$0,00	\$498,80
C.P. 3/8"X4'X8' BC FIR	1,00	412,00	PC	5,00%	14,00	FLS	\$11,70	\$163,80
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE-CAISSE)	2,00	412,00	PC	0,00%	1,00	B7200	\$45,00	\$45,00
CHARPENTIER-MENUISIER	288 min	1,00	MD	0,00%	5,00	HEURES	\$58,00	\$290,00
CÉRAMIQUE	582,00	P.C.	\$6,13	\$2,50	\$3,63	\$0,00	\$0,00	\$3 567,50
CERAMIQUE-TOUT	1,00	582,00	PC	0,00%	582,00	P.C.	\$2,50	\$1 455,00
MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE	1950 min	1,00	MD	0,00%	32,50	HEURES	\$65,00	\$2 112,50
BOIS	1 674,00	P.C.	\$5,24	\$2,91	\$2,33	\$0,00	\$0,00	\$8 766,68
PARQUET EN LAME DE BOIS (PRE-FINI)	1,00	1014,00	PC	2,00%	1034,28	P.C.	\$3,75	\$3 878,55
PARQUET EN LAME FLOTTANT (8.0 mm)	1,00	660,00	PC	0,00%	660,00	P.C.	\$1,50	\$990,00
MAIN D'OEUVRE LAMELLE BOIS	4253 min	1,00	MD	0,00%	70,88	HEURES	\$55,00	\$3 898,13

	Céramique	Bois	Tapis	Préart	Flottant			
SOUS-SOL	170 ²	0 ²	0 ²	0 ²	660 ²	830,00 ²		
RDC	322 ²	504 ²	0 ²	0 ²	0 ²	826,00 ²		
ÉTAGE	90 ²	510 ²	0 ²	0 ²	0 ²	600,00 ²		
note	2256 => PC	582,00 ²	<= céramique	1- MATERIEL	=> \$6 532,35			
		1014,00 ²	<= bois	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$6 300,63			
		0,00 ²	<= tapis	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00			
		0,00 ²	<= préart	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00			
	FACILE	0%	1,00 => MD	660,00 ²	<= flottant	5- DIVERS	=> \$0,00	
		\$5,69 / PC			TOTAL ==>	12 832,98 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	6,77	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
45- DOUCHE EN CÉRAMIQUE (36"X48")			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
CÉRAMIQUE DOUCHE	68,00	P.C.	\$1,97	\$1,12	\$0,85	\$0,00	\$0,00	\$134,00
LAIN R-14 INSONORISANTE	1,00	56,00	PC	0,00%	1,00	PQTS	\$30,00	\$30,00
C.P. 1/2" EPI.SEL	1,00	56,00	PC	5,00%	2,00	FLS	\$23,00	\$46,00
CHARPENTIER-MENUISIER	27 min	2,00	MD	0,00%	1,00	HEURES	\$58,00	\$58,00
CERAMIQUE	68,00	P.C.	\$24,97	\$10,87	\$14,10	\$0,00	\$0,00	\$1 697,75
PANNEAU BÉTON	1,00	56,00	PC	0,00%	56,00	P.C.	\$2,00	\$112,00
BASE DE DOUCHE ACRYLIQUE	1,00	12,00	PC	0,00%	12,00	P.C.	\$20,00	\$240,00
MEMBRANE SABLÉE	1,00	12,00	PC	20,00%	15,00	P.C.	\$4,00	\$60,00
SEUIL EN MARBRE	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$28,00	\$28,00

SCELLANT	1,00	68,00	PL	0,00%	4,00	TUBES	\$9,00	\$36,00
COULIE CERAMIQUE	1,00	68,00	PC	0,00%	1,00	LITRE	\$25,00	\$25,00
CERAMIQUE-DOUCHE	1,00	68,00	PC	0,00%	68,00	P.C.	\$3,50	\$238,00
MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE	881 min	1,00	MD	0,00%	14,75	HEURES	\$65,00	\$958,75
VERRE	68,00	P.C.	\$24,96	\$19,71	\$5,25	\$0,00	\$0,00	\$1 697,00
PORTE EN VERRE 24"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$540,00	\$540,00
VERRE DE DOUCHE 24"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$320,00	\$320,00
VERRE DE DOUCHE 36"	1,00	1,00	UN	0,00%	1,00	UNITE	\$480,00	\$480,00
MAIN D'OEUVRE VITRERIE	310 min	1,00	MD	0,00%	5,25	HEURES	\$68,00	\$357,00
note		68 => PC 12 => BASE 24 => MUR 1 32 => MUR 2 1,00 => MD \$51,89 / PC		36" <= largeur 1X 48" <= long 1X 96" <= hauteur		1- MATERIEL => \$2 155,00 2- MAIN D'OEUVRE => \$1 373,75 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00		TOTAL ==> 3 528,75 \$
FACILE	0%							
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	1,31	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
46- MOULURE DE FINITION (ALLOCATION)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
PLINTHE	784,00	P.L.	\$2,28	\$0,71	\$1,57	\$0,00	\$0,00	\$1 785,83
PLINTHE MDF 3 7/8"	1,00	784,00	PL	5,00%	824,00	PIEDS	\$0,65	\$535,60
PLINTHE EN PIN JOINTÉ 3 1/8"	1,00	784,00	PL	5,00%	824,00	PIEDS	\$0,70	0,00 \$
MOULURE OGEE EN MDF	1,00	784,00	PL	5,00%	824,00	PIEDS	\$1,80	0,00 \$
CLOU 2" FINITION AIR (B5000)	1,00	784,00	PL	0,00%	0,51	B5000	\$35,00	\$17,73
CHARPENTIER-FINITION	847 min	1,50	MD	0,00%	21,25	HEURES	\$58,00	\$1 232,50
MOULURE	764,00	P.L.	\$1,94	\$0,65	\$1,29	\$0,00	\$0,00	\$1 485,07
1X6-12" PIN	1,00	204,00	PL	0,00%	17,00	MCX	\$22,00	0,00 \$
MOULURE M106	1,00	0,00	PL	5,00%	0,00	PIEDS	\$3,00	0,00 \$
CADRAGE MDF 2 3/4"	1,00	764,00	PL	5,00%	803,00	PIEDS	\$0,60	\$481,80
CADRAGE PIN 3/8" X 2 1/8"	1,00	764,00	PL	5,00%	803,00	PIEDS	\$0,90	0,00 \$
CLOU 2" FINITION AIR (B5000)	1,00	764,00	PL	0,00%	0,49	B5000	\$35,00	\$17,27
CHARPENTIER-FINITION	672 min	1,50	MD	0,00%	17,00	HEURES	\$58,00	\$986,00
note		784 => PL		784,00' <= mur 204,00' <= fenêtres 560,00' <= portes 43,00' <= bas fen		1- MATERIEL => \$1 052,40 2- MAIN D'OEUVRE => \$2 218,50 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00		TOTAL ==> 3 270,90 \$
FACILE	0%	1,00 => MD \$4,17 / PL		NON <= bas fen 0' <= poutre				
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	2,39	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
47- PEINTURE (BLANC)			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
MUR	8 984,00	P.C.	\$0,59	\$0,16	\$0,42	\$0,00	\$0,00	\$5 270,44
APPRET SCELLANT	1,00	8984,00	PC	0,00%	3,42	18.9L	\$125,00	\$427,81
SUPER LATEX MAT PLAFOND	1,00	2840,00	PC	0,00%	2,00	18.9L	\$125,00	\$250,00
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	1,80	6144,00	PC	0,00%	4,56	18.9L	\$175,00	\$797,63
MAIN D'OEUVRE PEINTRE	4130 min	1,00	MD	0,00%	69,00	HEURES	\$55,00	\$3 795,00
PORTES	25,00	UN	\$35,32	\$2,32	\$33,00	\$0,00	\$0,00	\$883,00
APPRET SCELLANT	25,00	40,00	PC	0,00%	0,38	18.9L	\$125,00	\$47,62
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	1,80	80,00	PC	0,00%	0,06	18.9L	\$175,00	\$10,39
MAIN D'OEUVRE PEINTRE	296 min	3,00	MD	0,00%	15,00	HEURES	\$55,00	\$825,00
MOULURES	516,00	P.C.	\$2,39	\$0,18	\$2,21	\$0,00	\$0,00	\$1 232,81
APPRET SCELLANT	1,00	516,00	PC	0,00%	0,20	18.9L	\$125,00	\$24,57
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	1,80	516,00	PC	0,00%	0,38	18.9L	\$175,00	\$66,99
MAIN D'OEUVRE PEINTRE	247 min	5,00	MD	0,00%	20,75	HEURES	\$55,00	\$1 141,25
note		8984 => PC 2840 => PLAFOND 6144 => MUR		25 <= portes NON <= couleurs		1- MATERIEL => \$1 625,00 2- MAIN D'OEUVRE => \$5 761,25 3- SOUS-TRAITANT => \$0,00 4- EQUIPEMENT => \$0,00 5- DIVERS => \$0,00		TOTAL ==> 7 386,25 \$
FACILE	0%	1,00 => MD \$0,82 / PC		DEUX COUCHES				
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	6,55	<===== JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE			

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
48- GALERIE BOIS TRAITE (14' X 16')			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
POTEAU	16,00	UN	\$25,00	\$23,19	\$1,81	\$0,00	\$0,00	\$400,00
PIEUX MÉTAL (5K) 6'	1,00	3,00	UN	0,00%	3,00	UNITE	\$115,00	345,00 \$
4X4-12 TRAITE	1,00	16,00	PL	0,00%	2,00	MCX	\$13,00	\$26,00

CHARPENTIER-MENUISIER	23 min	1,00	MD	0,00%	0,50	HEURES	\$58,00	\$29,00
POUTRE	16,00	P.C.	\$7,45	\$3,83	\$3,63	\$0,00	\$0,00	\$119,24
2X10-12 TRAITE	3,00	16,00	PL	0,00%	4,00	MCX	\$15,00	\$60,00
CLOU 3 1/2" RESINES	6,00	16,00	PL	0,00%	1,13	LBS	\$1,10	\$1,24
CHARPENTIER-MENUISIER	54 min	1,00	MD	0,00%	1,00	HEURES	\$58,00	\$58,00
PLANCHER	224,00	P.C.	\$7,90	\$3,30	\$4,60	\$0,00	\$0,00	\$1 769,48
2X10-16 TRAITE	3,00	16,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$20,00	\$60,00
2X10-14 TRAITE	0,84	224,00	PL	0,00%	14,00	MCX	\$23,00	\$322,00
CLOU 3 1/2" RESINES	3,00	53,00	PL	0,00%	1,87	LBS	\$1,10	\$2,06
ETRIER 2"X10"	2,00	12,00	UN	0,00%	24,00	UNITE	\$0,70	\$16,80
CLOU 2 1/2" RESINES	6,00	24,00	PL	0,00%	0,95	LBS	\$1,00	\$0,95
CLOU 1 1/4" TOITURE	6,00	24,00	PC	0,00%	2,00	LBS	\$0,80	\$1,60
1 1/4X6-12 TRAITE	2,20	224,00	PC	2,00%	42,00	MCX	\$7,00	\$294,00
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	4,00	224,00	PC	0,00%	2,03	B500	\$21,00	\$42,57
CHARPENTIER-MENUISIER	1054 min	1,00	MD	0,00%	17,75	HEURES	\$58,00	\$1 029,50
RAMPE	53,00	P.L.	\$20,97	\$6,74	\$14,23	\$0,00	\$0,00	\$1 111,42
MAIN COURANTE TRAITÉ 1 1/4X3 1/4-8'	2,00	53,00	PL	0,00%	14,00	MCX	\$11,50	\$161,00
2X2-36" TRAITE	3,00	53,00	PL	0,00%	159,00	MCX	\$0,80	\$127,20
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	4,00	159,00	PC	0,00%	1,44	B500	\$21,00	\$30,22
4X4-12 TRAITE	4,00	8,00	PL	0,00%	3,00	MCX	\$13,00	\$39,00
CHARPENTIER-MENUISIER	768 min	1,00	MD	0,00%	13,00	HEURES	\$58,00	\$754,00
MARCHES	1,00	UN	\$224,70	\$123,20	\$101,50	\$0,00	\$0,00	\$224,70
LIMON TRAITÉ 6 MARCHES	1,00	2,00	UN	0,00%	2,00	MCX	\$20,00	\$40,00
MARCHES 42" TRAITÉ	1,00	6,00	UN	0,00%	6,00	MCX	\$10,20	\$61,20
VIS BOIS TRAITÉ 3 1/2"	6,00	6,00	PL	0,00%	1,00	B100	\$22,00	\$22,00
CHARPENTIER-MENUISIER	104 min	1,00	MD	0,00%	1,75	HEURES	\$58,00	\$101,50
TREILLIS	176,00	P.C.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TREILLIS TRAITÉ INTIMITÉ	4,00	44,00	PC	0,00%	6,00	MCX	\$13,00	0,00 \$
4X2-12 TRAITE	6,00	44,00	PL	0,00%	22,00	MCX	\$2,30	0,00 \$
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	4,00	176,00	PC	0,00%	1,41	B500	\$21,00	0,00 \$
CHARPENTIER-MENUISIER	0 min	1,00	MD	0,00%	0,00	HEURES	\$58,00	0,00 \$
note		224 => PC	14,00'	<= profondeur	1- MATERIEL	=> \$1 652,84		
		53 => PL	16,00'	<= largeur	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$1 972,00		
		12 => UN	4	<= hauteur	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00		
			53,00'	<= rampe	4- EQUIPEMENT	=> \$0,00		
FACILE	0%	1,00 => MD	6	<= marche	5- DIVERS	=> \$0,00		
		\$16,18 / PC	16,00'	<= étrier	TOTAL ==>	3 624,84 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	2,13	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
49- RAMPE EXTÉRIEURE CÈDRE ET VERRE			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
RAMPE	12,00	P.L.	\$73,81	\$61,73	\$12,08	\$0,00	\$0,00	\$885,76
2X4-12' CÈDRE	2,00	12,00	PL	0,00%	2,00	MCX	\$16,00	\$32,00
6X6-8' CÈDRE	0,33	2,00	UN	0,00%	1,00	MCX	\$48,00	\$48,00
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	8,00	2,00	PC	0,00%	0,04	B500	\$21,00	\$0,76
VERRE TREMPÉ	1,00	30,00	PC	0,00%	30,00	P.C.	\$22,00	\$660,00
CHARPENTIER-MENUISIER	48 min	3,00	MD	0,00%	2,50	HEURES	\$58,00	\$145,00
note		12 => PL	12,00'	<= profondeur	1- MATERIEL	=> \$740,76		
		2 => UN	2	<= poteau	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$145,00		
		30 => PC			3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00		
					4- EQUIPEMENT	=> \$0,00		
FACILE	0%	3,00 => MD			5- DIVERS	=> \$0,00		
		\$29,53 / PC			TOTAL ==>	885,76 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,16	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		

DESCRIPTION	MLT	QTES_EST	UM	PRT	CMMD	UNITE	PRIX_UNIT	TOTAL_UNIT
50- ENTRÉE FINITION 0-3/4 (15' X 30')			TOTAL	MAT	M.O.	ST	ÉQUIP	SECTION
PREPARATION	450,00	P.C.	\$0,62	\$0,56	\$0,00	\$0,00	\$0,07	\$280,00
CONCASSE 0-3/4 (13 V3)	1,00	6,00	V3	0,00%	1,00	VOY	\$250,00	\$250,00
LOADER BOBCAT	0,30	6,00	PL	0,00%	0,50	HRS	\$60,00	\$30,00
note		450 => PC	15'	<= largeur	1- MATERIEL	=> \$250,00		
		6 => V3	30'	<= longueur	2- MAIN D'OEUVRE	=> \$0,00		
			4"	<= épaisseur	3- SOUS-TRAITANT	=> \$0,00		
					4- EQUIPEMENT	=> \$30,00		
FACILE	0%	1,00 => MD			5- DIVERS	=> \$0,00		
		\$0,62 / PC			TOTAL ==>	280,00 \$		
FACTEUR DE RÉPÉTITION	1	HOMMES =>	2	0,00	<=====	JOURS DE TRAVAIL POUR CETTE TÂCHE		