

# RAPPORT VERTICAL DÉTAILLÉ

P552

## DESCRIPTION DU PROJET

DESCRIPTION	MATÉRIEL			MAIN D'OEUVRE			ST	EQ	DIVERS	TOTAL
	QTS	UN	TOTAL	QTS	UN	TOTAL				
<b>1- CONDITIONS GÉNÉRALES</b>										<b>\$0.00</b>
EXIGENCES										\$0.00
PROFESSIONNELS										\$0.00
<b>2- EXCAVATION DE MASSE</b>										<b>\$5,202.98</b>
LIGNE ET NIVEAU										\$213.52
CHARPENTIER-MENUISIER				3.00	HEURES	\$213.52				
EXCAVATION										\$1,314.24
CHARPENTIER-MENUISIER				7.00	HEURES	\$498.21				
PELLE 1.50 V3-OPEREE								\$816.03		
L'ENTRÉE										\$754.68
CONCASSE 0-2 1/2 (13 V3)	2.00	VOY	\$539.93							
PELLE 1.50 V3-OPEREE								\$214.75		
TRANSPORT										\$2,920.54
TRANSPORT DE LA PELLE								\$171.80		
CAMION 10 ROUES (13 V3)								\$1,546.17		
DEPOTOIR (10 ROUES)								\$1,202.57		
<b>3- ÉGOUT &amp; AQUEDUC DE 33'</b>										<b>\$1,565.80</b>
MÉTHODE										\$1,394.00
PELLE 1.50 V3-OPEREE								\$300.64		
CPV SDR 28 - 6" (EGOUT)	3.00	MCX	\$184.07							
CPV SDR 35 - 6" (PLUVIAL)	3.00	MCX	\$169.34							
CPV SDR 22½ - 6"	2.00	MCX	\$49.08							
CPV SDR 22½ - 6"	2.00	MCX	\$49.08							
CUIVRE 3/4 TYPE K	33.00	PIEDS	\$242.97							
SABLE (13 V3)	1.00	VOY	\$184.07							
PELLE 1.50 V3-OPEREE								\$214.75		
TRANSPORT										\$171.80
TRANSPORT DE LA PELLE								\$171.80		
<b>4- SEMELLE</b>										<b>\$3,858.06</b>
COFFRAGE										\$1,055.32
COFFRAGE SEMELLE (5\$/PL)	172.00	PIEDS	\$1,055.32							
ARMATURE										\$618.47
BARRE 15 M. - 20'	28.00	UNITE	\$618.47							
BÉTON										\$2,184.27
25 MPA - ¾"	10.00	M3	\$1,693.42							
BETON POMPAGE								\$490.85		
<b>5- DRAIN AU PÉRIMÈTRE</b>										<b>\$1,061.03</b>
DRAIN										\$1,061.03
MEMBRANE GEOTEXTILE	2.00	RLX	\$147.25							
DRAIN FOND. FLEX. PER. 4"	165.00	PIEDS	\$80.99							
DRAIN FOND. FLEX. 4"	21.00	PIEDS	\$10.31							
DRAIN TEE 4"	1.00	UNITE	\$6.44							

CONCASSE 3/4 (13 V3)	1.00	VOY	\$404.95				
PELLE 1.50 V3-OPEREE							\$214.75
MAIN D'OEUVRE EXCAVATION				2.50	HEURES	\$196.34	
<b>6- REMBLAI SOUS-DALLE</b>							<b>\$1,944.98</b>
<b>SOUS-DALLE</b>							\$1,773.18
CONCASSE 3/4 (13 V3)	3.00	VOY	\$1,214.85				
PELLE 1.50 V3-OPEREE							\$558.34
<b>TRANSPORT</b>							\$171.80
TRANSPORT DE LA PELLE							\$171.80
<b>7- MUR DE FONDATION</b>							<b>\$9,331.24</b>
<b>COFFRAGE</b>							\$2,576.95
COFFRAGE MUR 8' (15\$/PL)	140.00	PIEDS	\$2,576.95				
<b>SURPLUS COFFRAGE</b>							\$1,374.37
BARRE 15 M. - 20'	8.00	UNITE	\$147.25				
FENETRE PVC COULISSANTE 60" X 24" >	4.00	FEN	\$981.69				
COFFRAGE EQUERRE 4'	2.00	EQRR	\$245.42				
<b>ARMATURE</b>							\$726.70
LIVRAISON ARMATURE	1.00	VOY	\$73.63				
BARRE 15 M. - 20'	3.00	UNITE	\$66.26				
BARRE 15 M. - 20'	30.00	UNITE	\$552.20				
BOULON ANCRAGE	47.00	UNITE	\$34.60				
<b>BÉTON</b>							\$4,653.23
25 MPA - ¾"	24.00	M3	\$4,064.21				
BETON POMPAGE							\$589.02
<b>8- HYDROFUGE + CASSER TIGES + LISSE</b>							<b>\$1,007.05</b>
<b>CASSER LES TIGES &amp; LISSE</b>							\$532.15
ETHAFOAM 3 ½" x 80'	2.00	RLX	\$12.22				
2X6-12' SEC	12.00	MCX	\$75.10				
CHARPENTIER-MENUISIER				6.25	HEURES	\$444.83	
<b>ENDUIT</b>							\$474.89
ENDUIT FONDATION NO 60	3.00	19L	\$110.44				
PITCH HYDROFUGE	1.00	19L	\$30.68				
MAIN D'OEUVRE HYDROFUGE				4.25	HEURES	\$333.78	
<b>9- REMBLAI PÉRIMÈTRE MAISON</b>							<b>\$2,441.96</b>
<b>DRAIN PLUVIAL</b>							\$0.00
<b>REMBLAI</b>							\$2,270.17
PELLE 1.50 V3-OPEREE							\$429.49
SABLE (13 V3)	10.00	VOY	\$1,840.68				
<b>TRANSPORT</b>							\$171.80
TRANSPORT DE LA PELLE							\$171.80
<b>10- GALERIE SUSPENDUE BÉTON AVANT (4' X 12')</b>							<b>\$1,335.53</b>
<b>GALERIE</b>							\$589.80
2X6-12'	14.00	MCX	\$97.92				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.02	B3000	\$0.87				
PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'	2.00	FLS	\$27.49				
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.01	BTE	\$0.89				
CHARPENTIER-MENUISIER				6.50	HEURES	\$462.62	
<b>MARCHES</b>							\$491.11
2X8-10'	8.00	MCX	\$73.63				
2X4-12'	10.00	MCX	\$42.95				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.08	B3000	\$3.92				

PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'	1.00	FLS	\$13.74			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.01	BTE	\$1.00			
CHARPENTIER-MENUISIER				5.00	HEURES	\$355.86
<b>ARMATURE</b>						\$254.63
BARRE 15 M. - 20'	9.00	UNITE	\$165.66			
CHARPENTIER-MENUISIER				1.25	HEURES	\$88.97
<b>11- CLOISON PORTEUSE 2X4 AU SS</b>						<b>\$478.25</b>
<b>CLOISONS</b>						\$478.25
2X4-96 " SEC	34.00	MCX	\$87.62			
2X4-12' SEC	11.00	MCX	\$43.19			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.09	B3000	\$4.65			
CLOU RAMSET 3"	32.00	UNITE	\$4.71			
CHARPENTIER-MENUISIER				4.75	HEURES	\$338.07
<b>12- PLANCHER RDC</b>						<b>\$8,466.58</b>
<b>POUTRE</b>						\$910.31
POUTRE LVL 12"	84.00	PIEDS	\$453.54			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.09	B3000	\$4.58			
POTEAU ACIER HSS 3x3x3/16 - 8'	1.00	UNITES	\$220.88			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.25	HEURES	\$231.31
<b>POUTRELLES</b>						\$5,122.36
POUTRELLES AJOURÉ RDC (PRIX)	1.00	PRIX	\$2,846.91			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.15	B3000	\$7.74			
ETRIER METALLIQUE POUTRELLE 11 1/4"	72.00	UNITE	\$167.87			
CLOU 2 1/2" VRILLÉ	7.00	LBS	\$6.16			
2X6-12' SEC	7.00	MCX	\$43.81			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.05	B3000	\$2.54			
POURTOUR OSB - 11 1/4"	12.00	MCX	\$471.21			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.20	B3000	\$10.32			
CHARPENTIER-MENUISIER				22.00	HEURES	\$1,565.80
<b>PLYWOOD</b>						\$2,433.90
C.P. 5/8" BC FIR EMB	38.00	FLS	\$1,179.75			
COLLE PL400	17.00	TUBES	\$166.89			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.09	BTE	\$7.05			
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE)	0.55	B7200	\$30.41			
CHARPENTIER-MENUISIER				14.75	HEURES	\$1,049.80
<b>13- ESCALIER TEMPORAIRE RDC</b>						<b>\$1,068.49</b>
<b>OSSATURE</b>						\$370.59
2X4-96 " SEC	16.00	MCX	\$41.23			
2X4-12' SEC	4.00	MCX	\$15.71			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.03	B3000	\$1.74			
1/2 GYPSE REG 48"X12	4.00	FLS	\$58.90			
VIS 1 1/4" GYPSE	202.00	VIS	\$3.90			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.50	HEURES	\$249.10
<b>LIMON</b>						\$392.87
2X10-14' SEC	3.00	MCX	\$34.97			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$2.04			
CHARPENTIER-MENUISIER				5.00	HEURES	\$355.86
<b>MARCHES</b>						\$305.03
2X10-12' SEC	5.00	MCX	\$71.17			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.05	B3000	\$2.54			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.25	HEURES	\$231.31
<b>14- MUR EXTERIEUR AU RDC - 8'</b>						<b>\$6,940.56</b>

<b>OSSATURE</b>							\$2,308.56
ETHAFOAM 5 ¼" x 80'	2.27	RLX	\$16.68				
2X6-93 ¼" SEC	133.00	MCX	\$587.54				
2X6-12' SEC	36.00	MCX	\$225.30				
2X4-12' SEC	8.00	MCX	\$31.41				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.47	B3000	\$24.17				
CHARPENTIER-MENUISIER				20.00	HEURES	\$1,423.46	
<b>LINTEAU</b>							\$979.37
2X10-12' SEC	11.00	MCX	\$156.58				
STYROFOAM BLEU 1" - 2X8	4.00	FLS	\$49.08				
STYROFOAM BLEU 1½" - 2X8	1.00	FLS	\$19.63				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.13	B3000	\$6.76				
CHARPENTIER-MENUISIER				10.50	HEURES	\$747.31	
<b>PANNEAUX</b>							\$2,281.14
PANNEAU OSB 7/16"X4'X9'	36.00	FLS	\$618.47				
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.30	BTE	\$23.72				
TYVEK	2.14	RLX	\$241.54				
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	0.60	RLX	\$5.93				
AGRAFFE T-50 ½"	0.76	BTS	\$3.61				
CHARPENTIER-MENUISIER				19.50	HEURES	\$1,387.87	
<b>FOURRURE</b>							\$1,371.49
1X3-10'	29.00	MCX	\$49.82				
1X3-10'	127.00	MCX	\$218.18				
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.68	BTE	\$53.68				
CHARPENTIER-MENUISIER				14.75	HEURES	\$1,049.80	
<b>15- CLOISON PORTEUSE AU RDC</b>							<b>\$358.23</b>
<b>CLOISONS</b>							\$236.07
2X4-96 " SEC	21.00	MCX	\$54.12				
2X4-12' SEC	5.00	MCX	\$19.63				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$2.18				
CHARPENTIER-MENUISIER				2.25	HEURES	\$160.14	
<b>LINTEAU</b>							\$122.16
2X10-12' SEC	1.00	MCX	\$14.23				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.02	B3000	\$1.16				
CHARPENTIER-MENUISIER				1.50	HEURES	\$106.76	
<b>16- POUTRE D'ACIER ÉTAGE</b>							<b>\$1,422.96</b>
<b>POUTRE</b>							\$1,422.96
POUTRE ACIER 10" X 4" X ¼"	18.00	PIEDS	\$817.26				
2X8-12' SEC	3.00	MCX	\$30.92				
BOULON ½" X 4 ½"	10.00	UNITE	\$15.95				
2X10-12' SEC	3.00	MCX	\$42.70				
C.P. ½" EPI	2.00	FLS	\$44.18				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$1.96				
POTEAU ACIER HSS 3x3x3/16 - 8'	1.00	UNITES	\$220.88				
CHARPENTIER-MENUISIER				3.50	HEURES	\$249.10	
<b>17- PLANCHER ÉTAGE</b>							<b>\$6,236.30</b>
<b>POUTRE</b>							\$162.46
POUTRE LVL 12"	20.00	PIEDS	\$107.99				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.02	B3000	\$1.09				
CHARPENTIER-MENUISIER				0.75	HEURES	\$53.38	
<b>POUTRELLES</b>							\$4,097.32
POUTRELLES AJOURÉ ÉTAGE 1 (PRIX)	1.00	PRIX	\$2,356.06				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.13	B3000	\$6.54				

ETRIER METALLIQUE POUTRELLE 11 1/4"	42.00	UNITE	\$97.92			
CLOU 2 1/2" VRILLÉ	4.00	LBS	\$3.52			
2X6-12' SEC	6.00	MCX	\$37.55			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$2.18			
POURTOUR OSB - 11 1/4"	10.00	MCX	\$392.68			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.17	B3000	\$8.72			
CHARPENTIER-MENUISIER				16.75	HEURES	\$1,192.14
<b>PLYWOOD</b>						\$1,976.52
C.P. 5/8" BC FIR EMB	31.00	FLS	\$962.43			
COLLE PL400	15.00	TUBES	\$147.25			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.07	BTE	\$5.75			
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE)	0.45	B7200	\$24.81			
CHARPENTIER-MENUISIER				11.75	HEURES	\$836.28
<b>18- ESCALIER TEMPORAIRE ÉTAGE</b>						<b>\$1,250.81</b>
<b>OSSATURE</b>						\$370.59
2X4-96 " SEC	16.00	MCX	\$41.23			
2X4-12' SEC	4.00	MCX	\$15.71			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.03	B3000	\$1.74			
1/2 GYPSE REG 48"X12	4.00	FLS	\$58.90			
VIS 1 1/4" GYPSE	202.00	VIS	\$3.90			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.50	HEURES	\$249.10
<b>LIMON</b>						\$392.87
2X10-14' SEC	3.00	MCX	\$34.97			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$2.04			
CHARPENTIER-MENUISIER				5.00	HEURES	\$355.86
<b>MARCHES</b>						\$305.03
2X10-12' SEC	5.00	MCX	\$71.17			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.05	B3000	\$2.54			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.25	HEURES	\$231.31
<b>SOUS MARCHE</b>						\$182.32
2X4-12' SEC	5.00	MCX	\$19.63			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.05	B3000	\$2.54			
CHARPENTIER-MENUISIER				2.25	HEURES	\$160.14
<b>19- MUR EXTERIEUR A L'ÉTAGE</b>						<b>\$2,108.59</b>
<b>OSSATURE</b>						\$729.61
ETHAFOAM 5 1/4" x 80'	0.73	RLX	\$5.40			
2X6-93 1/4" SEC	41.00	MCX	\$181.12			
2X6-12' SEC	12.00	MCX	\$75.10			
2X4-12' SEC	4.00	MCX	\$15.71			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.14	B3000	\$7.45			
CHARPENTIER-MENUISIER				6.25	HEURES	\$444.83
<b>LINTEAU</b>						\$184.39
2X10-12' SEC	2.00	MCX	\$28.47			
STYROFOAM BLEU 1" - 2X8	1.00	FLS	\$12.27			
CLOU 3 1/4" AIR (B3000)	0.03	B3000	\$1.31			
CHARPENTIER-MENUISIER				2.00	HEURES	\$142.35
<b>PANNEAUX</b>						\$740.01
PANNEAU OSB 7/16"X4'X9'	12.00	FLS	\$206.16			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.10	BTE	\$7.68			
TYVEK	0.69	RLX	\$78.25			
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	0.20	RLX	\$1.92			
AGRAFFE T-50 1/2"	0.24	BTS	\$1.17			
CHARPENTIER-MENUISIER				6.25	HEURES	\$444.83
<b>FOURRURE</b>						\$454.58

1X3-10'	12.00	MCX	\$20.62			
1X3-10'	46.00	MCX	\$79.03			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.21	BTE	\$16.87			
CHARPENTIER-MENUISIER				4.75	HEURES	\$338.07
<b>20- TOITURE</b>						<b>\$19,431.60</b>
<b>POUTRE AVANT TOIT</b>						\$333.26
2X6-12' SEC	4.00	MCX	\$25.03			
2X10-12' SEC	4.00	MCX	\$56.94			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$2.18			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.50	HEURES	\$249.10
<b>FERME DE TOIT</b>						\$8,782.02
FERME DE TOIT (PRIX FORFAIT)	1.00	PRIX	\$4,945.28			
FERME DE TOIT (MANUTENTION)	1.00	PRIX	\$98.17			
GRUE 35 TON -OPERE						\$1,104.41
CHARPENTIER-MENUISIER				20.00	HEURES	\$1,423.46
2X6-12' SEC	18.00	MCX	\$112.65			
2X6-12' SEC	5.00	MCX	\$30.68			
CLOU 3 ½" STANDARD (50LBS)	1.00	50 LBS	\$65.04			
1X3-12'	19.00	MCX	\$32.64			
CLOU 2 ½" VRILLÉ	4.00	LBS	\$3.52			
LEGERVENT 22" X 48"	30.00	UNITE	\$73.63			
CLOU 1 ¼" TOITURE AIR (B7200)	0.07	BTE	\$2.90			
CHARPENTIER-MENUISIER				12.50	HEURES	\$889.66
<b>PANNEAUX</b>						\$3,728.47
PANNEAU OSB SUPER ROOF	71.00	FLS	\$871.25			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.50	BTE	\$38.90			
H-CLIPS 1/2"	2.00	SAC	\$23.56			
PUIT DE LUMIÈRE fixe FS108 - 21 ½ X 55"	1.00	UNITE	\$392.68			
CHARPENTIER-MENUISIER				33.75	HEURES	\$2,402.08
<b>BARDEAUX</b>						\$6,174.53
SOLIN DE DEPART	22.00	MCX	\$102.59			
NOUE COUVERTURE 6X6X8' 90°	3.00	MCX	\$22.09			
SCCELLANT BUTYLE 200	2.00	TUBES	\$6.14			
MEMBRANE AVANT TOIT - 36"X65'	3.00	RLX	\$220.88			
BARDEAUX 25 ANS	76.00	PQTS	\$2,331.52			
CLOU 1 ¼" TOITURE AIR (B7200)	1.93	BTE	\$85.45			
VENTILATEUR MAXIMUM INCL. 301-12-N	1.00	UNITE	\$128.85			
SCCELLANT BUTYLE 200	1.00	TUBES	\$3.07			
CHARPENTIER-MENUISIER				46.00	HEURES	\$3,273.95
<b>FERMER LES BOUTS</b>						\$413.33
PANNEAU OSB 7/16"X4'X8'	4.00	FLS	\$54.97			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.02	BTE	\$1.86			
TYVEK	0.17	RLX	\$18.90			
1X3-12'	9.00	MCX	\$15.46			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.02	BTE	\$1.86			
CHARPENTIER-MENUISIER				4.50	HEURES	\$320.28
<b>21- PLOMBERIE SOUS-DALLE</b>						<b>\$898.25</b>
<b>SOUS-DALLE</b>						\$898.25
PERMIS DE PLOMBERIE	1.00	UNITE	\$171.80			
PLOMBERIE SOUS DALLE ACCESSOIRE:	24.00	PIEDS	\$176.70			
DRAIN DE CAVE	1.00	UNITE	\$11.04			
SALLE DE BAIN FUTURE	1.00	UNITE	\$184.07			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				4.25	HEURES	\$354.64

<b>22- PORTES EXTÉRIEURES (ALLOCATION)</b>							<b>\$2,015.84</b>
<b>PORTES</b>							\$1,796.19
PORTE EXTÉRIEURE VITRAIL 64" - 24"	1.00	PORTE	\$1,656.61				
MOUSSE PRO P&F 200Z	1.00	UNITE	\$25.77				
BARDEAUX DE CEDRE A COINTER	1.00	PQTS	\$5.64				
VIS NATURELLE #8 x 3"	0.09	B500	\$1.41				
CHARPENTIER-MENUISIER				1.50	HEURES	\$106.76	
<b>QUINCAILLERIE</b>							\$219.65
POIGNÉE PORTE ENTRÉE	1.00	UNITE	\$184.07				
CHARPENTIER-MENUISIER				0.50	HEURES	\$35.59	
<b>23- FENETRES (ALLOCATION)</b>							<b>\$12,600.72</b>
FENETRE GRANDEUR 72" X 72"	2.00	FEN	\$3,558.64				
FENETRE GRANDEUR 24" X 60"	1.00	FEN	\$515.39				
FENETRE GRANDEUR 72" X 72"	1.00	FEN	\$1,779.32				
FENETRE GRANDEUR 24" X 72"	2.00	FEN	\$1,423.46				
FENETRE GRANDEUR 60" X 42"	1.00	FEN	\$1,079.86				
FENETRE GRANDEUR 72" X 72"	1.00	FEN	\$1,779.32				
PORTE PATIO 72" X 80"	1.00	FEN	\$1,349.83				
<b>INSTALLATION</b>							
MOUSSE PRO P&F 200Z	6.00	UNITE	\$117.80				
SCELLANT	9.00	TUBES	\$99.40				
BARDEAUX DE CEDRE A COINTER	2.00	PQTS	\$11.29				
VIS NATURELLE #8 x 3"	0.91	B500	\$14.54				
CHARPENTIER-MENUISIER				12.25	HEURES	\$871.87	
<b>24- DALLE DE BÉTON</b>							<b>\$5,940.82</b>
<b>SOUS DALLE</b>							\$2,366.23
POLY EXTRA FORT 1500 PC	1.00	RLX	\$73.63				
TENTEST NOIR 4X9	2.00	FLS	\$22.09				
STYROFOAM BLEU 2" - 2X8	64.00	FLS	\$1,727.78				
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	2.72	RLX	\$26.73				
CHARPENTIER-MENUISIER				7.25	HEURES	\$516.00	
<b>ARMATURE</b>							\$0.00
<b>BETON</b>							\$3,574.59
25 MPA - ¾"	12.00	M3	\$2,032.11				
BETON POMPAGE						\$490.85	
ST FINITION BETON BALCON						\$184.07	
ST FINITION BETON						\$867.57	
<b>25- PLAFONDS</b>							<b>\$5,906.42</b>
<b>SOUS-SOL</b>							\$944.80
1X3-12'	82.00	MCX	\$140.87				
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.27	BTE	\$21.03				
CHARPENTIER-MENUISIER				11.00	HEURES	\$782.90	
<b>REZ-DE-CHAUSSÉE</b>							\$1,130.67
LAINÉ SOUFFLÉE (R40)	84.00	P.C.	\$154.62				
COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC)	0.21	RLX	\$11.46				
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	0.20	RLX	\$2.00				
1X3-12'	82.00	MCX	\$140.87				
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.27	BTE	\$21.03				
CHARPENTIER-MENUISIER				11.25	HEURES	\$800.69	
<b>ÉTAGE</b>							\$3,350.53
LAINÉ R-40 12X24	8.00	PQTS	\$431.95				
LAINÉ SOUFFLÉE (R40)	810.00	P.C.	\$1,490.95				
COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC)	2.89	RLX	\$159.62				

RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	0.69	RLX	\$6.82			
1X3-12'	62.00	MCX	\$106.51			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.20	BTE	\$15.92			
CHARPENTIER-MENUISIER				16.00	HEURES	\$1,138.76
<b>TRAPPE</b>						\$480.42
TRAPPE ACCES AU TOIT	3.00	UNITE	\$213.52			
CHARPENTIER-MENUISIER				3.75	HEURES	\$266.90
<b>26- CLOISONS 8' - SS</b>						<b>\$1,605.02</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>						\$1,392.74
2X4-96 " SEC	107.00	MCX	\$275.73			
2X4-12' SEC	19.00	MCX	\$74.61			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.23	B3000	\$11.99			
CLOU RAMSET 3"	110.00	UNITE	\$16.20			
CHARPENTIER-MENUISIER				14.25	HEURES	\$1,014.21
<b>CLOISONS 2" X 6"</b>						\$212.27
2X6-96 "SEC	12.00	MCX	\$53.01			
2X6-12' SEC	2.00	MCX	\$12.52			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.03	B3000	\$1.45			
CLOU RAMSET 3"	20.00	UNITE	\$2.95			
CHARPENTIER-MENUISIER				2.00	HEURES	\$142.35
<b>27- CLOISONS 8' - RDC</b>						<b>\$266.84</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>						\$202.47
2X4-96 " SEC	18.00	MCX	\$46.39			
2X4-12' SEC	3.00	MCX	\$11.78			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.04	B3000	\$1.96			
CHARPENTIER-MENUISIER				2.00	HEURES	\$142.35
<b>CLOISONS 2" X 6"</b>						\$64.37
2X6-96 "SEC	5.00	MCX	\$22.09			
2X6-12' SEC	1.00	MCX	\$6.26			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.01	B3000	\$0.44			
CHARPENTIER-MENUISIER				0.50	HEURES	\$35.59
<b>28- CLOISONS 8' - ÉTAGE</b>						<b>\$567.62</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>						\$485.31
2X4-96 " SEC	43.00	MCX	\$110.81			
2X4-12' SEC	8.00	MCX	\$31.41			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.10	B3000	\$5.01			
CHARPENTIER-MENUISIER				4.75	HEURES	\$338.07
<b>CLOISONS 2" X 6"</b>						\$82.31
2X6-96 "SEC	5.00	MCX	\$22.09			
2X6-12' SEC	1.00	MCX	\$6.26			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.01	B3000	\$0.58			
CHARPENTIER-MENUISIER				0.75	HEURES	\$53.38
<b>29- CLOISONS 4' - ÉTAGE</b>						<b>\$731.57</b>
<b>CLOISONS 2" X 4"</b>						\$731.57
1X3-12'	27.00	MCX	\$46.39			
CLOU 2.325" AIR (B5000)	0.07	BTE	\$5.57			
2X4-96 " SEC	25.00	MCX	\$64.42			
2X4-12' SEC	10.00	MCX	\$39.27			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.13	B3000	\$6.54			
CHARPENTIER-MENUISIER				8.00	HEURES	\$569.38
<b>30- ASPIRATEUR &amp; VENTILATEUR &amp; ÉCHANGEUR</b>						<b>\$7,224.65</b>



<b>ASPIRATEUR</b>							\$1,682.07
ASPIRATEUR CENTRAL	1.00	UNITÉ	\$981.69				
SORTIE ASPIRATEUR	3.00	UNITE	\$22.09				
MAIN D'OEUVRE ASPIRATEUR				8.25	HEURES	\$678.29	
<b>VENTILATEUR DE TOILETTE</b>							\$1,108.09
VENTILATEUR DE TOILETTE 70 CFM	3.00	UNITE	\$117.80				
VENTILATEUR DE TOILETTE 90 CFM	3.00	UNITE	\$331.32				
TUYAU RIGIDE 4"	16.00	PIEDS	\$39.27				
TUYAU RIGIDE 4" ISOLÉ	12.00	PIEDS	\$44.18				
MAIN D'OEUVRE ÉCHANGEUR				7.00	HEURES	\$575.52	
<b>ÉCHANGEUR</b>							\$4,434.49
VENMAR CONSTRUCTO 1.5	1.00	UNITE	\$1,227.12				
CONDUITS RIGIDES ÉCHANGEUR	440.00	PIEDS	\$1,079.86				
SORTIE ÉCHANGEUR	11.00	UNITE	\$215.97				
MAIN D'OEUVRE ÉCHANGEUR				23.25	HEURES	\$1,911.54	
<b>31- PLOMBERIE (ALLOCATION)</b>							<b>\$11,651.55</b>
<b>ÉVÈNT PRINCIPAL</b>							\$704.37
QUINCAILLERIE ÉVÈNT	4.00	UNITE	\$235.61				
QUINCAILLERIE ÉVÈNT	3.00	UNITE	\$176.70				
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				3.50	HEURES	\$292.05	
<b>SALLE DE BAIN AU SS</b>							\$2,354.84
BAIN ACRYLIQUE 60" X 32"	1.00	APP	\$625.83				
ROBINET DE BAIN 2	1.00	UNITE	\$223.34				
QUINCAILLERIE BAIN	1.00	UNITE	\$44.18				
LAVABO PORCELAINE 2	1.00	APP	\$93.26				
ROBINET DE LAVABO 2	1.00	UNITE	\$128.85				
QUINCAILLERIE LAVABO	1.00	UNITE	\$71.17				
TOILETTE 2	1.00	TLTT	\$233.15				
COUVERT DE TOILETTE 2	1.00	UNITE	\$19.63				
QUINCAILLERIE TOILETTE	1.00	UNITE	\$154.62				
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN	1.00	UNITE	\$30.68				
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				8.75	HEURES	\$730.13	
<b>SALLE DE BAIN AU RDC</b>							\$1,106.86
LAVABO PORCELAINE 2	1.00	APP	\$93.26				
ROBINET DE LAVABO 2	1.00	UNITE	\$128.85				
QUINCAILLERIE LAVABO	1.00	UNITE	\$71.17				
TOILETTE 2	1.00	TLTT	\$233.15				
COUVERT DE TOILETTE 2	1.00	UNITE	\$19.63				
QUINCAILLERIE TOILETTE	1.00	UNITE	\$154.62				
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN	1.00	UNITE	\$30.68				
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				4.50	HEURES	\$375.50	
<b>SALLE DE BAIN À L'ÉTAGE</b>							\$2,321.72
DOUCHE CÉRAMIQUE	1.00	APP	\$0.01				
ROBINET DE DOUCHE 3	1.00	UNITE	\$191.43				
QUINCAILLERIE DOUCHE	1.00	UNITE	\$51.54				
LAVABO PORCELAINE RECTANGULAIRE	2.00	APP	\$510.48				
ROBINET DE LAVABO 2	2.00	UNITE	\$257.69				
QUINCAILLERIE LAVABO	2.00	UNITE	\$142.35				
TOILETTE 2	1.00	TLTT	\$233.15				
COUVERT DE TOILETTE 2	1.00	UNITE	\$19.63				
QUINCAILLERIE TOILETTE	1.00	UNITE	\$154.62				
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN	1.00	UNITE	\$30.68				
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				8.75	HEURES	\$730.13	
<b>CUISINE PRINCIPALE</b>							\$1,230.80
ÉVIER DE CUISINE DOUBLE 2	1.00	APP	\$380.41				

ROBINET D'ÉVIER 2	1.00	UNITE	\$104.30			
QUINCAILLERIE ÉVIER	1.00	UNITE	\$125.17			
QUINCAILLERIE LAVE VAISSELLE	1.00	UNITE	\$71.17			
QUINCAILLERIE HOTTE DE CUISINE	1.00	UNITE	\$49.08			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				6.00	HEURES	\$500.66
<b>SALLE D'EAU</b>						\$785.35
CHAUFFE-EAU 60G	1.00	UNITE	\$539.93			
VALVE CHAUFFE-EAU	1.00	UNITE	\$15.95			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				2.75	HEURES	\$229.47
<b>SALLE DE LAVAGE</b>						\$195.73
ROBINET LAVEUSE ENCASTRÉ	1.00	ROB	\$67.49			
PLAQUE MURALE SORTIE SÈCHEUSE	1.00	UNITE	\$23.93			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				1.25	HEURES	\$104.30
<b>TUYAUTERIE</b>						\$2,705.24
ABS 4"	4.00	UNITE	\$181.61			
ABS 2"	4.00	UNITE	\$83.44			
ABS 1.5 "	8.00	UNITE	\$107.99			
TUYAU PEX ½"	259.20	PIEDS	\$178.12			
RACCORD PEX ½"	24.00	UNITE	\$76.57			
TUYAU PEX ¾"	72.00	PIEDS	\$88.35			
RACCORD PEX ¾"	8.00	UNITE	\$49.08			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				23.25	HEURES	\$1,940.07
<b>SORTIES SUPPLÉMENTAIRES</b>						\$246.65
ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL	2.00	ROB	\$105.53			
VALVE ENTRÉE D'EAU	1.00	UNITE	\$15.95			
MAIN D'OEUVRE PLOMBIER				1.50	HEURES	\$125.17
<b>32- ÉLECTRICITÉ (ALLOCATION)</b>						\$13,857.44
<b>PANNEAU</b>						\$2,021.80
NOUVEAU BRANCHEMENT	1.00	PRIX	\$294.51			
ENTRÉE ÉLECTRIQUE 20'	1.00	UNITE	\$552.20			
PANNEAU ÉLECTRIQUE 200A - 60S	1.00	UNITE	\$251.56			
DISJONCTEUR 15 AMP (110V)	18.00	UNITE	\$220.88			
DISJONCTEUR 50 AMP (220V)	1.00	UNITE	\$30.68			
DISJONCTEUR 30 AMP (220V)	2.00	UNITE	\$49.08			
DISJONCTEUR 20 AMP (220V)	9.00	UNITE	\$197.69			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				5.25	HEURES	\$425.20
<b>LUMIÈRES + PRISES + INTERRUPTEURS</b>						\$5,447.10
LUSTRE D'ENTRÉE	1.00	LUM	\$184.07			
LUSTRE EXTÉRIEUR	4.00	LUM	\$196.34			
PLAFONNIERS	15.00	LUM	\$699.46			
PLAFONNIERS FIXTURE	4.00	LUM	\$19.63			
LUMIÈRE ENCASTRÉE INTÉRIEURE	4.00	LUM	\$137.44			
LUMIERE SALLE DE BAIN TRIPLE	3.00	LUM	\$176.70			
PRISE EXTÉRIEURE	1.00	UNITE	\$31.91			
HOTTE DE CUISINE 1	1.00	UNITE	\$220.88			
SORTIE ÉLECTRIQUE	103.00	UNITE	\$429.74			
CABLE 14/2 STD	5.00	75M	\$454.03			
CABLE 14/3 STD	0.67	75M	\$102.76			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				34.50	HEURES	\$2,794.15
<b>RADIATEURS AU SOUS-SOL</b>						\$2,002.37
RADIATEUR CONVECTION (500W)	2.00	UNITE	\$294.51			
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)	3.00	UNITE	\$147.25			
RADIATEUR ELECTRIQUE (1250W)	4.00	UNITE	\$245.42			
THERMOSTAT MURAL STD	6.00	UNITE	\$110.44			
CABLE 12/3 RADIATEUR	1.60	75M	\$354.35			

MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				10.50 HEURES	\$850.39	
<b>RADIATEURS AU RDC</b>						\$1,739.77
RADIATEUR ELECTRIQUE (500W)	3.00	UNITE	\$147.25			
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)	1.00	UNITE	\$49.08			
RADIATEUR ELECTRIQUE (1000W)	2.00	UNITE	\$110.44			
RADIATEUR ELECTRIQUE (2000W)	2.00	UNITE	\$171.80			
VENTILO-RAD ELECTRIQUE (1000/2000W)	1.00	UNITE	\$171.80			
THERMOSTAT MURAL STD	4.00	UNITE	\$73.63			
CABLE 12/3 RADIATEUR	1.39	75M	\$307.11			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				8.75 HEURES	\$708.66	
<b>RADIATEURS À L'ÉTAGE</b>						\$1,478.08
RADIATEUR ELECTRIQUE (750W)	1.00	UNITE	\$49.08			
RADIATEUR ELECTRIQUE (1000W)	2.00	UNITE	\$110.44			
RADIATEUR ELECTRIQUE (2000W)	1.00	UNITE	\$80.99			
CONVECTEUR SALLE DE BAIN (1000/200)	1.00	UNITE	\$527.66			
THERMOSTAT MURAL STD	3.00	UNITE	\$55.22			
CABLE 12/3 RADIATEUR	0.86	75M	\$188.99			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				5.75 HEURES	\$465.69	
<b>GROS CABLAGE</b>						\$388.20
CABLE POUR SÈCHEUSE	24.00	PIEDS	\$35.34			
PRISE SECHEUSE	1.00	UNITE	\$12.27			
CABLE POUR POËLE	32.00	PIEDS	\$90.32			
PRISE POËLE	1.00	UNITE	\$14.73			
CABLE 12/3 RADIATEUR	0.15	75M	\$33.07			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				2.50 HEURES	\$202.47	
<b>AUTRES</b>						\$625.51
PRISE TÉLÉPHONE	8.00	UNITE	\$34.36			
CABLE TÉLÉPHONE	160.00	PIEDS	\$45.16			
PRISE TÉLÉVISION	7.00	UNITE	\$27.49			
CABLE TÉLÉVISION	140.00	PIEDS	\$75.76			
CARILLON STANDARD	1.00	UNITE	\$22.09			
BOUTON DE CARILLON	2.00	UNITE	\$14.73			
TRANSFORMAT CARILLON 16V	1.00	UNITE	\$13.50			
CABLE CARILLON	60.00	PIEDS	\$7.73			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				4.75 HEURES	\$384.70	
<b>SYSTÈME D'ALARME</b>						\$154.62
DÉTECTEUR DE FUMÉE À CÂBLER	3.00	LUM	\$73.63			
MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN				1.00 HEURES	\$80.99	
<b>33- REVÊTEMENT PIERRE (ALLOCATION)</b>						<b>\$10,037.69</b>
<b>PIERRE</b>						\$10,037.69
PIERRE	238.00	P.C.	\$6,425.18			
L 3 X 3 X 1/4	0.39	100LBS	\$96.21			
ALLÈGES PIERRE	44.00	PIEDS	\$539.93			
MAIN D'OEUVRE MAÇONNERIE				36.75 HEURES	\$2,976.37	
<b>34- REVETEMENT CANEXEL</b>						<b>\$10,572.10</b>
<b>INSTALLATION CANEXEL</b>						\$10,572.10
CANEXEL 9"	153.00	MCX	\$4,318.22			
BANDE DE DÉPART ACADIA	14.00	MCX	\$94.49			
COIN EXTERIEUR ACADIA	4.00	MCX	\$142.35			
COIN INTERIEUR ACADIA	2.00	MCX	\$34.36			
MOULURE ÉGOUTTEMENT ACADIA	4.00	MCX	\$44.18			
2X6-8' CÈDRE	2.00	MCX	\$36.81			
6X6-8' CÈDRE	1.00	MCX	\$58.90			
8X8-8' CÈDRE	1.00	MCX	\$122.71			

8X8-12' CÈDRE	1.00	MCX	\$171.80			
2X8-16' CEDRE	2.00	MCX	\$132.53			
CANEXEL MOULURE 5"X16'	16.00	MCX	\$628.28			
CANEXEL MOULURE J 1"	16.00	MCX	\$176.70			
SCCELLANT CANEXEL	9.00	CART	\$89.46			
CLOU 2" CANEXEL	7.00	2 LBS	\$77.31			
CANEXEL RETOUCHE	1.00	UNITE	\$13.50			
CHARPENTIER-MENUISIER				62.25	HEURES	\$4,430.51
<b>35- SOFFITE, FASCIA, POUTRE &amp; POTEAU GALERIE</b>						<b>\$4,852.51</b>
<b>SOFFITE</b>						\$1,486.81
SOFFITE ALUM. 16"	23.00	MCX	\$395.13			
J TRIM ALUMINIUM	18.00	MCX	\$132.53			
CLOU ALUMINIUM	1.31	LBS	\$16.11			
CHARPENTIER-MENUISIER				13.25	HEURES	\$943.04
<b>SOFFITE GALERIES</b>						\$197.57
SOFFITE ALUM. 16"	4.00	MCX	\$68.72			
J TRIM ALUMINIUM	3.00	MCX	\$22.09			
CHARPENTIER-MENUISIER				1.50	HEURES	\$106.76
<b>POUTRE DE GALERIE</b>						\$173.46
ALUMINIUM RLX 50' X 18"	0.59	RLX	\$101.91			
CLOU ALUMINIUM	0.03	LBS	\$0.37			
CHARPENTIER-MENUISIER				1.00	HEURES	\$71.17
<b>POTEAU DE GALERIE</b>						\$0.00
<b>FASCIA</b>						\$0.00
<b>FASCIA DÉCORATIF BOIS</b>						\$604.84
2X6-12' SEC	18.00	MCX	\$112.65			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.23	B3000	\$11.77			
CHARPENTIER-MENUISIER				6.75	HEURES	\$480.42
<b>FASCIA DÉCORATIF</b>						\$2,389.83
ALUMINIUM RLX 50' X 18"	6.41	RLX	\$1,100.66			
CLOU ALUMINIUM	0.66	LBS	\$8.06			
CHARPENTIER-MENUISIER				18.00	HEURES	\$1,281.11
<b>36- GOUTTIERE</b>						<b>\$747.93</b>
<b>GOUTTIÈRES</b>						\$747.93
GOUTTIERE HORIZONTALE	94.00	PIEDS	\$253.77			
DESCENTE - 10'	42.00	PIEDS	\$103.08			
CROCHET À TUYAU	9.00	UNITE	\$20.98			
COUDE	12.00	UNITE	\$48.59			
BOUT	4.00	UNITE	\$9.33			
DOULLE-CLOU	48.00	UNITE	\$106.02			
MAIN D'OEUVRE GOUTTIERE				3.00	HEURES	\$206.16
<b>37- MUR SOUS-SOL - BOIS - URÉTHANE</b>						<b>\$6,407.20</b>
<b>OSSATURE</b>						\$1,383.38
ETHAFOAM 3 ½" x 80'	2.00	RLX	\$12.22			
2X3-96 " SEC	110.00	MCX	\$202.47			
2X3-12' SEC	23.00	MCX	\$67.45			
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.29	B3000	\$14.83			
VIS TAPCON 2 ¾"	68.00	VIS	\$18.81			
CHARPENTIER-MENUISIER				15.00	HEURES	\$1,067.59
<b>ISOLATION</b>						\$5,023.82
URÉTHANE GIGLÉE MUR & POUTRELLE	136.00	PIEDS	\$4,339.09			
URÉTHANE GIGLÉE SOLIVE 3" ÉTAGE	120.00	P.C.	\$684.73			

<b>38- ISOLATION MUR</b>							<b>\$4,721.71</b>
<b>ISOLATION MUR</b>							\$2,963.41
LAINÉ R-20 6X23	7.00	PQTS	\$257.69				
LAINÉ R-20 6X15	38.00	PQTS	\$932.61				
COUPE VAPEUR FLEXOTHERM (450PC)	4.90	RLX	\$270.68				
RUBAN À REVÊTEMENT ROUGE 3"	2.61	RLX	\$25.59				
CHARPENTIER-MENUISIER				20.75	HEURES	\$1,476.84	
<b>FOURRURE</b>							\$1,758.31
2X3-12' SEC	19.00	MCX	\$62.95				
2X3-12' SEC	141.00	MCX	\$467.16				
CLOU 3 ¼" AIR (B3000)	0.70	B3000	\$36.05				
CHARPENTIER-MENUISIER				16.75	HEURES	\$1,192.14	
<b>39- GYPSE &amp; JOINTS</b>							<b>\$14,565.49</b>
<b>SOUS-SOL</b>							\$3,243.27
1/2 GYPSE REG 48"X12	104.00	FLS	\$1,531.44				
MAIN D'OEUVRE GYPSE				22.50	HEURES	\$1,711.83	
<b>RDC</b>							\$2,056.03
1/2 GYPSE REG 48"X12	66.00	FLS	\$971.88				
MAIN D'OEUVRE GYPSE				14.25	HEURES	\$1,084.16	
<b>ÉTAGE</b>							\$2,007.56
1/2 GYPSE REG 48"X12	64.00	FLS	\$942.43				
MAIN D'OEUVRE GYPSE				14.00	HEURES	\$1,065.14	
<b>CLOUS &amp; VIS</b>							\$418.05
LIVRAISON GYPSE	11.00	MILLE	\$269.97				
VIS 1¼" JAPONAISE	10668.00	VIS	\$130.91				
CLOUS GYPSE 1¼"	7.00	LBS	\$17.18				
<b>JOINTS</b>							\$6,840.56
COIN 1¼" - 8'- 90	12.00	COINS	\$17.67				
CLOUS GYPSE 1¼"	2.00	LBS	\$4.91				
CIMENT WESTROC 60LBS	32.00	BTES	\$549.75				
RUBAN CGC PERF-A-TAPE 500'	9.00	RLX	\$48.59				
MAIN D'OEUVRE JOINT				81.75	HEURES	\$6,219.64	
<b>40- ARMOIRES (ALLOCATION)</b>							<b>\$23,521.38</b>
<b>RENFORT</b>							\$0.00
<b>CUISINE</b>							\$19,319.73
ARMOIRE ÉRABLE NATUREL	42.00	PIEDS	\$16,492.45				
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	42.00	PIEDS	\$1,288.47				
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE				19.00	HEURES	\$1,538.80	
<b>SALLE DE BAIN SOUS-SOL</b>							\$1,032.01
VANITÉ V60-4P	1.00	UNITE	\$441.76				
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	5.00	PIEDS	\$153.39				
PHARMACIE 30"X23" - 2P	1.00	UNITE	\$153.39				
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE				3.50	HEURES	\$283.46	
<b>SALLE DE BAIN RDC</b>							\$765.11
VANITÉ V48-3P	1.00	UNITE	\$225.79				
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	4.00	PIEDS	\$122.71				
PHARMACIE 30"X23" - 2P	1.00	UNITE	\$153.39				
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE				3.25	HEURES	\$263.22	
<b>SALLE DE BAIN ÉTAGE</b>							\$1,914.92
LINGERIE 3 TIROIRS LDT42-2P	1.00	UNITE	\$662.64				
VANITÉ V66-4P	1.00	UNITE	\$376.72				
DESSUS COMPTOIR MOULÉ	6.00	PIEDS	\$184.07				
PHARMACIE 30"X23" - 2P	2.00	UNITE	\$306.78				
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE				4.75	HEURES	\$384.70	

<b>SALLE DE LAVAGE</b>							\$489.62
ARMOIRE MÉLAMINE BLANCHE LV & SH	1.00	UNITÉ	\$368.14				
MAIN D'OEUVRE POSE D'ARMOIRE				1.50	HEURES	\$121.48	
<b>41- TABLETTE DE GARDE-ROBE</b>							<b>\$516.20</b>
<b>BOIS</b>							\$516.20
1X2-1' MDF	42.00	PIEDS	\$19.58				
1X4-1' MDF	16.00	PIEDS	\$12.76				
TABLETTE MELAMINE 5/8 12"X8'	5.00	MCX	\$58.29				
SUPPORT TABLETTE	4.00	UNITE	\$20.62				
TRINGLE PLACARD 30@48 CR3048ZN	1.00	UNITÉ	\$6.14				
TRINGLE PLACARD 48@72 CR4872ZN	2.00	UNITÉ	\$14.73				
TRINGLE PLACARD 72@96 CR7296ZN	2.00	UNITÉ	\$17.18				
TRINGLE PLACARD 96@120CR9612ZN	1.00	UNITÉ	\$11.04				
CHARPENTIER-FINITION				5.00	HEURES	\$355.86	
<b>42- PORTES INTÉRIEURES (ALLOCATION)</b>							<b>\$5,545.96</b>
<b>PORTES</b>							\$4,474.07
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.16"	2.00	PORTE	\$186.52				
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.28" ENCAST	2.00	PORTE	\$478.58				
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.30"	10.00	PORTE	\$1,190.30				
PORTE/CADRE MAS.EMBOS.30" ENCAST	2.00	PORTE	\$490.85				
PORTE PLIANTE 30" EMBOSSÉE	7.00	PORTE-P	\$670.01				
PORTE PLIANTE 24" EMBOSSÉE	2.00	PORTE-P	\$176.70				
CHARPENTIER-FINITION				18.00	HEURES	\$1,281.11	
<b>QUINCAILLERIE</b>							\$1,071.89
POIGNÉE PORTE S. DE BAIN	3.00	UNITE	\$125.17				
POIGNÉE PORTE PASSAGE	13.00	UNITE	\$446.67				
POIGNÉE PORTE PLIANTE	9.00	UNITE	\$55.22				
CHARPENTIER-MENUISIER				6.25	HEURES	\$444.83	
<b>43- ESCALIER EN ÉBÉNISTERIE (ALLOCATION)</b>							<b>\$7,651.44</b>
<b>ESCALIER</b>							\$5,729.78
CONTRE MARCHES CHENES 42"	23.00	UNITE	\$282.24				
MARCHES CHENES 42"	22.00	UNITE	\$971.88				
CONTRE MARCHES CHENES 54"	6.00	UNITE	\$294.51				
MARCHES CHENES 42" - ANGLE	6.00	M	\$957.15				
GORGE BOIS FRANC	14.00	PIEDS	\$72.15				
POTEAUX EN CHENE COLONIAL 42"	2.00	MCX	\$392.68				
MAIN COURANTE CHENE	14.00	PIEDS	\$154.62				
BARREAUX EN CHENE 35"	16.00	MCX	\$196.34				
SUPPORT RAMPE ESCALIER	6.00	UNITE	\$20.25				
MAIN COURANTE CHENE	26.00	PIEDS	\$287.15				
MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE				26.75	HEURES	\$2,100.82	
<b>TEINTURE</b>							\$1,921.67
TEINTURE ESCALIER 4L	2.00	4L	\$157.07				
VERNIS ESCALIER	2.00	4L	\$331.32				
MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE				15.50	HEURES	\$1,217.30	
MAIN-D'OEUVRE ÉBÉNISTERIE				2.75	HEURES	\$215.97	
<b>44- COUVRE PLANCHER (ALLOCATION)</b>							<b>\$15,747.56</b>
<b>PLYWOOD 3/8"</b>							\$612.09
C.P. 3/8"X4'X8' BC FIR	14.00	FLS	\$201.00				
VIS A PLANCHER (DRILL ALLONGÉE-CAI	1.00	B7200	\$55.22				
CHARPENTIER-MENUISIER				5.00	HEURES	\$355.86	
<b>CÉRAMIQUE</b>							\$4,377.74

CERAMIQUE-TOUT	582.00	P.C.	\$1,785.46				
MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE				32.50	HEURES	\$2,592.28	
<b>BOIS</b>							\$10,757.74
PARQUET EN LAME DE BOIS (PRE-FINI)	1034.28	P.C.	\$4,759.43				
PARQUET EN LAME FLOTTANT (8.0 mm)	660.00	P.C.	\$1,214.85				
MAIN D'OEUVRE LAMELLE BOIS				70.88	HEURES	\$4,783.46	
<b>45- DOUCHE EN CÉRAMIQUE (36"X48")</b>							<b>\$4,330.19</b>
<b>CÉRAMIQUE DOUCHE</b>							\$164.43
LAINÉ R-14 INSONORISANTE	1.00	PQTS	\$36.81				
C.P. ½" EPI.SEL	2.00	FLS	\$56.45				
CHARPENTIER-MENUISIER				1.00	HEURES	\$71.17	
<b>CERAMIQUE</b>							\$2,083.34
PANNEAU BÉTON	56.00	P.C.	\$137.44				
BASE DE DOUCHE ACRYLIQUE	12.00	P.C.	\$294.51				
MEMBRANE SABLÉE	15.00	P.C.	\$73.63				
SEUIL EN MARBRE	1.00	UNITE	\$34.36				
SCCELLANT	4.00	TUBES	\$44.18				
COULIE CERAMIQUE	1.00	LITRE	\$30.68				
CERAMIQUE-DOUCHE	68.00	P.C.	\$292.05				
MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE				14.75	HEURES	\$1,176.50	
<b>VERRE</b>							\$2,082.42
PORTE EN VERRE 24"	1.00	UNITE	\$662.64				
VERRE DE DOUCHE 24"	1.00	UNITE	\$392.68				
VERRE DE DOUCHE 36"	1.00	UNITE	\$589.02				
MAIN D'OEUVRE VITRERIE				5.25	HEURES	\$438.08	
<b>46- MOULURE DE FINITION (ALLOCATION)</b>							<b>\$4,013.78</b>
<b>PLINTHE</b>							\$2,191.42
PLINTHE MDF 3 7/8"	824.00	PIEDS	\$657.24				
CLOU 2" FINITION AIR (B5000)	0.51	B5000	\$21.75				
CHARPENTIER-FINITION				21.25	HEURES	\$1,512.42	
<b>MOULURE</b>							\$1,822.36
CADRAGE MDF 2 ¾"	803.00	PIEDS	\$591.22				
CLOU 2" FINITION AIR (B5000)	0.49	B5000	\$21.20				
CHARPENTIER-FINITION				17.00	HEURES	\$1,209.94	
<b>47- PEINTURE (BLANC)</b>							<b>\$9,063.79</b>
APPRET SCCELLANT	3.42	18.9L	\$524.97				
SUPER LATEX MAT PLAFOND	2.00	18.9L	\$306.78				
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	4.56	18.9L	\$978.78				
MAIN D'OEUVRE PEINTRE				69.00	HEURES	\$4,656.91	
<b>PORTES</b>							
APPRET SCCELLANT	0.38	18.9L	\$58.43				
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	0.06	18.9L	\$12.74				
MAIN D'OEUVRE PEINTRE				15.00	HEURES	\$1,012.37	
<b>MOULURES</b>							
APPRET SCCELLANT	0.20	18.9L	\$30.15				
SUPER ALKYDE SEMI-LUSTRE	0.38	18.9L	\$82.20				
MAIN D'OEUVRE PEINTRE				20.75	HEURES	\$1,400.45	
<b>48- GALERIE BOIS TRAITE (14' X 16')</b>							<b>\$4,448.10</b>
<b>POTEAU</b>							\$490.85
PIEUX MÉTAL (5K) 6'	3.00	UNITE	\$423.36				
4X4-12 TRAITE	2.00	MCX	\$31.91				
CHARPENTIER-MENUISIER				0.50	HEURES	\$35.59	

<b>POUTRE</b>							\$146.32
2X10-12 TRAITE	4.00	MCX	\$73.63				
CLOU 3 1/2" RESINES	1.13	LBS	\$1.52				
CHARPENTIER-MENUISIER				1.00	HEURES	\$71.17	
<b>PLANCHER</b>							\$2,171.36
2X10-16 TRAITE	3.00	MCX	\$73.63				
2X10-14 TRAITE	14.00	MCX	\$395.13				
CLOU 3 1/2" RESINES	1.87	LBS	\$2.52				
ETRIER 2"X10"	24.00	UNITE	\$20.62				
CLOU 2 1/2" RESINES	0.95	LBS	\$1.17				
CLOU 1 1/4" TOITURE	2.00	LBS	\$1.96				
1 1/4X6-12 TRAITE	42.00	MCX	\$360.77				
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	2.03	B500	\$52.24				
CHARPENTIER-MENUISIER				17.75	HEURES	\$1,263.32	
<b>RAMPE</b>							\$1,363.84
MAIN COURANTE TRAITÉ 1 1/4X3 1/4-8'	14.00	MCX	\$197.57				
2X2-36" TRAITE	159.00	MCX	\$156.09				
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	1.44	B500	\$37.08				
4X4-12 TRAITE	3.00	MCX	\$47.86				
CHARPENTIER-MENUISIER				13.00	HEURES	\$925.25	
<b>MARCHES</b>							\$275.73
LIMON TRAITÉ 6 MARCHES	2.00	MCX	\$49.08				
MARCHES 42" TRAITÉ	6.00	MCX	\$75.10				
VIS BOIS TRAITÉ 3 1/2"	1.00	B100	\$27.00				
CHARPENTIER-MENUISIER				1.75	HEURES	\$124.55	
<b>TREILLIS</b>							\$0.00
<b>49- RAMPE EXTÉRIEURE CÈDRE ET VERRE</b>							\$1,086.93
<b>RAMPE</b>							\$1,086.93
2X4-12' CEDRE	2.00	MCX	\$39.27				
6X6-8' CÈDRE	1.00	MCX	\$58.90				
VIS BOIS TRAITÉ 2 1/2"	0.04	B500	\$0.93				
VERRE TREMPÉ	30.00	P.C.	\$809.90				
CHARPENTIER-MENUISIER				2.50	HEURES	\$177.93	
<b>50- ENTRÉE FINITION 0-3/4 (15' X 30')</b>							\$343.59
<b>PREPARATION</b>							\$343.59
CONCASSE 0-3/4 (13 V3)	1.00	VOY	\$306.78				
LOADER BOBCAT						\$36.81	

<b>Total avant taxes:</b>		<b>\$266,951.28</b>
<b>T.P.S.:</b>	<b>5.00%</b>	<b>\$13,347.56</b>
<b>T.V.Q.:</b>	<b>8.50%</b>	<b>\$23,825.40</b>
<b>GRAND TOTAL:</b>		<b>\$304,124.25</b>